Ürün Açıklaması

HEYA Üstün Kalite Küçük Ucuz Çin WPC Prefabrik Evleri

MALZEME BİLİMİ



Item	EPS Sandwich Panel	PU Sandwich Panel	Rockwool Sandwich Panel	Glasswool Sandwich Panel	EPS Cement Sandwich Panel
Water Proof	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★★★★
Fire Proof	★★ inflaming retarding	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Heat Insulation	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Sound Insulation	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Price Comparison	★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Density Range	10-14kg/m3	35-40kg/m3	60-80kg/m3	30-50kg/m3	35-40kg/m3

Yok hayır.	madde	içerik
1	Çelik çerçeve	Yüksek kaliteli çelik yapı 4mm çelik profil.
2	, Windows	Alüminyum alaşımlı pencereler veya plastik çelik pencereler.
3	Kapılar	Çelik kapı ve MDF kapısı.
4	Duvar Panel	75mm / 100m sandviç tahtası (EPS, kaya yünü, cam yünü) Renkli cam tavan sac. Renkli cam tavan sac. Çimento ve EPS sandviç paneli.
5	Çatı Panel	75mm / 100m sandviç tahtası (EPS, kaya yünü, cam yünü ile). Renkli cam tavan sac.

6	Renk	İstediğiniz rengi seçebilirsiniz (hem dış hem de iç renk için).
7	Elektrik	Tüm elektrik sistemi ve ekipmanlarını tedarik edeceğiz (alternatif).
8	Banyo	Bir tuvalet küveti, bir lavabo, bir duş teçhizatı olacak (alternatif).
9	Mutfak	Bir mutfak dolabı (alternatif) ile donatılmış olacak.



AVANTAJ

Yok hayır.	madde	içerik
1	Esnek kombinasyon	Mobil evimiz uzunluk, genişlik ve yükseklik bakımından özgürce bağlanabilir daha büyük yapı ve farklı düzen için bağlantı kitleri aracılığıyla.
2	Hızlı kurulum	Dört işçi 7 ~ 15 gün içinde kurabilir.
3	Ekonomik taşımacılık	Nakliye konteynırlarına yüklenecektir (ana yapı ve paneller toplu halde, kapı / tavan / zemin karoları / karton eşyalar, sıhhi / elektrik / ahşap kutularda pluming / donanım / teçhizat / aletler).
4	Maliyet performansı	Kitlesel üretimde üretilebilir. Ayrıca, olabilir değiştirilir, değiştirilir ve kolaylıkla korunur.



hizmetlerimiz

Şirket Bilgisi

FABRİKAMIZ

MÜŞTERİLERİMİZ

Ambalaj ve & Sevk

Packing&Shipping

Packaging &Shipping

Packaging	Mixed packaging:roof frame and bottom frame will be packed together with bolts;all the wall panels packed together with wooden pallet in the bottom, corrugated board on the surface,and XPS board in the inter-space. And it will be shipped in 40' container.
Unloading	40 feet ocean freight container:
	A: Take out the small packages.
	B: Use folk lift to take out the wall panel packages.
	C: Grapple the corner on bottom side of the container house and drag the package out,remain about 50cm in the shipping container.
	D: Use folk lift to lift the container package in the middle and move it out of the shipping container.
	E: Put the package on ground side-wise, use wooden pad if it's flat-wise.

Delivery by 40'HQ shipping container by bulk packing in general .

SSS

1, Ödeme süreniz nedir?

TT tarafından% 50 mevduat, TT tarafından konteyner yüklemeden önce% 50 denge; Görünürde% 100 LC (toplam ödeme 100.000USD üzerinde);

2, Nakliye ne dersiniz?

Malları gemi için 40HQ konteyner kullanıyoruz; Genellikle 40HQ konteyner yaklaşık 160-180 metrekare ev yükleyebilirsiniz.

3, Teslimat süresi?

Adet para birimine bağlı olarak, genellikle depozitoyu aldıktan sonra yaklaşık 10 gün içinde sevkiyatı ayarlayabiliriz.

4, Nasıl yüklenir?

Genellikle tesisat çizimi sağlayacağız ve gerekirse montaj videosunu da sağlıyoruz.

5, ev inşa etmeme yardım etmek için işçiler gönderir misiniz?

İş gücü maliyeti, emniyet ve vize konularını göz önünde bulundurarak personelinize rehberlik etmek ve eğitmek için bir veya iki mühendis göndermenizi öneririz. Uçak bileti, otel ve yemek ve mühendis maaşınız için günde 100USD tutarında bilgi sağlamalısınız.

Low Cost Prefab House
with High Quality
HEYA INTERNATIONAL