





Breakdown -Zitatblatt					
PROJEKT		6000 mm*2400 mm*2896 mm kombinierter modularer Behälter			
NEIN.	NAME	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	Qty	EINHEIT
□ Grundartikel				16	Satz
1	Dach	Farbstahlschnalle - Platte	0,5 mm	16	Satz
		Glaswochenisolierung			
		verzinkter Stahlkiel			
		weiße Metalldecke	0,3 mm		
2	Boden	Vinyllederböden	1,6 mm	16	Satz
		Zementfaserplatine	1,8 mm		
		PE -Isolationsfilm			
		verzinkter Stahlkiel			
3	Spalte	Glavanisierte Stahlsäule	L2580mm	64	PC
4	Rohr abtropfen lassen	Regenabflussrohre	Weiße PVC -Rohr	64	pc
□ Artikel erhöhen					
5	Wandtafel	75 mm Glaswolken - Sandwich -Panel		471.6	M2
6	Dach	75 mm Glaswolken - Sandwich -Panel		108.1	m
7	Außenwanddekoration	Hängebrett		309.14	m2
8	Dachfliesen	Asphaltschindel		97,5	m2
9	Decking	WPC		80	m2
10	Leitplanke			41,4	m2
11	Treppe			2	Satz
12	Fenster	Aluminium-Alloy-Fenster		72	m2

13	Tür	weiße Stahltür	700 mm*2000 mm	0	Satz
			800 mm*2000 mm	9	Satz
		Aluminium-Alloy-Tür		11	m2
14	Elektrisches System	in den lokalen Standard wechseln		16	Satz
		LED -Licht		30	pc
		schalten		27	pc
		Buchse		46	pc
15	Wassersystem	Inlet & Outlet Water Pipes		34	m2
16	Zubehör zusammenstellen	PVC -Abdeckung		16	Satz
		Verbindung	Modulverbindungsschloss	96	Satz
		Formabdeckung	Modul oben und Spaltenverbindungsteilabdeckung	165	m
			Modulbodenverbindung Teilbedeckung	192	m
		Abdichtband	Gummibandfüllung zwischen dem Modulverbindungsteil	115.8	m
		Selbstklebeband	wasserdichtes Selbstklebeband zwischen dem Modulverbindungsteil	156.6	m

Qualität [Containerhäuser Hersteller China](#) | Ihr vertrauenswürdiger chinesischer Bauunternehmer liefert qualitativ hochwertige Prefab-Häuser und modulare Wohnungslösungen.