

**Erweiterbare Containerhäuser** Wohnen – (4X01) Neue modulare Mobilheimpläne,  
Containerhaus-heiße Verkäufe auf den Malediven

Das modulare Wohncontainerhaus 4X01 ist eine moderne, energieeffiziente und schnell eingestellzbare Wohnlösung, die auf Vielseitigkeit und Komfort ausgelegt ist. Seine modulare Struktur ermöglicht eine nahtlose Erweiterung – mehrere Einheiten können kombiniert werden, um größere Grundrisse zu schaffen, die für Familien oder Einrichtungen mit mehreren Räumen geeignet sind.

Es ist ideal für Wohnzwecke, Arbeiterwohnheime, abgelegene Camps oder sogar Boutique-Unterkünfte – besonders beliebt in Inseldestinationen wie den Malediven.

Zu unseren Produkten gehören Fertighäuser, Containerhäuser, Mobilheime, Villen und leichte Stahlkonstruktionen. **[Porta-Hütte zu verkaufen](#)**





## Aufschlüsselungsangebotsblatt

<b>PROJEKT</b>		6000 mm * 2400 mm * 2896 mm kombinierter modularer Container			
<b>NEIN.</b>	<b>NAME</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>GRÖSSE</b>	<b>MENGE</b>	<b>EINHEIT</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BASISARTIKEL</b>			14	eingestellt
<b>1</b>	Dach	Schnallenplatte aus farbigem Stahl	0,5 mm		
		Glaswolle-Isolierung		14	eingestellt
		Kiel aus verzinktem Stahl			
		weiße Metalldecke	0,3 mm		
<b>2</b>	Boden	Vinyl-Lederboden	1,6 mm		
		Zementfaserplatte	1,8 mm	14	eingestellt
		PE-Isolierfolie			
		Kiel aus verzinktem Stahl			
<b>3</b>	Spalte	Säule aus verzinktem Stahl	L2580mm	56	Stk
<b>4</b>	Abflussrohr	Regenablaufrohre	weißes PVC-Rohr	56	Stk
<b>Ja ERHÖHUNG ARTIKEL</b>					

5	Wandpaneel	75 mm dicke Glaswolle-Sandwichplatte		445,2	□
6	Dach	75 mm dicke Glaswolle-Sandwichplatte		115,6	m
7	Außenwanddekoration	Hängetafel		285,6	□
8	Dachziegel	Asphaltschindel		140,5	□
9	Terrassendielen	WStk		81,6	□
10	Leitplanke			12	□
11	Treppe			1	eingestellt
12	Fenster	Fenster aus Aluminiumlegierung		68,24	□
13	Tür	weiße Stahltür	800 mm * 2000 mm	7	eingestellt
		Aluminiumlegierung Tür		23.76	□
14	Elektrisches System	Umstellung auf lokalen Standard		14	eingestellt
		LED-Licht		18	Stk
		Schalter		18	Stk
		Steckdose		25	Stk
15	Wassersystem	Einlass- und Auslasswasserleitungen		31.2	□
		Sockelleiste aus PVC		14	eingestellt
		Verbindung	Modulverbindungssperre	44	eingestellt
16	Zubehör zusammenbauen	Formabdeckung	Abdeckung des Moduloberteils und des Säulenanschlussteils	114.3	m
			Modulbodenanschlussteilabdeckung	129,6	m
		Dichtungsband	Gummibandfüllung zwischen Modulanschlussteil	291,6	m
		Selbstklebendes Klebeband	Wasserdichtes selbstklebendes Klebeband zwischen den Modulverbindungsteilen	51.6	m
		Dusche		2	eingestellt
17	Ausstattung(Optional)	Toilette		2	eingestellt
		Becken		2	eingestellt
		Bett			eingestellt
		Tisch			eingestellt
		Kleiderschrank			eingestellt
Gesamtbetrag (notwendige Grundausrüstung)					
18	Inlandkosten		40HC-Containerbeladung	3	Stk
			20GP-Containerladung	0	Stk
19	Arbeiter laden Kosten		40-Fuß-/20-Fuß-Container	3	Stk
GESAMTBETRAG (EXW-PREIS)-					

**Dienstleister für den Bau mobiler Häuser** - Dieses Containerhaus eignet sich perfekt für Öko-Resorts, Katastrophenhilfeunterkünfte, Bergbaulager oder erschwingliche städtische Füllprojekte

und bietet eine schlüsselfertige Lösung, die sowohl kosteneffektiv als auch umweltbewusst ist.