Produktbeschreibung

Heya - 2S01



QUOTATION SHEET			
NO.	HY-2S01	**DATE**	
Item	**Description**	**Qty**	**Unit**
Steel frame	Beam HN200*100\HN250*125\square tube120x5mm	40	m2
Exterior Wall	90mm ASA Sandwich Panel/90mm ASA	85.8	m2
Interior Wall	90mm ASA Sandwich Panel/90mm ASA	24	m2
Roof	90mm ASA Sandwich Panel/90mm	66.5	m2
	asphalt shingles	66.5	m2
Door	Out door (Steel door)/900*2000mm	1	pcs
	Inside door(MDF door)/800*2000mm	1	pcs
	bathroom door/PVC800mm x 2000mm(water proof)	1	pcs
Windows	PVC sliding window /PVC950(W)*1000mm(H)	3	pcs
	PVC sliding window /PVC950(W)*600mm(H)	1	pcs
Accessories	kinds of necessary screws\U type clipsealant\Special binder	40	m2
Ceiling	PVC strip ceiling/PVC	40	m2
Floor	ceramic tile/ 800x800mm	40	m2
Drain system	drain pipes \gutter	21	m
EXW COST		**$7,285.10**	
Inland Cost	40HC container loading	1	pcs
	20GP container loading	0	pcs
Workers loading Cost	40ft/20ft container	1	pcs
Total Amount /(FOB Qingdao)		**$8,235.10**	

Unternehmensvorstellung

Shandong Heya Company ist der beste chinesische Anbieter von Fertighauslösungen.

Unsere Produkte umfassen Fertighäuser, Containerhäuser, Mobilheime, Villen, leichte Stahlkonstruktionen.

Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Branche, ein professionelles Herstellungs- und Beschaffungsteam,

pflegen langjährige partnerschaftliche Beziehungen zu vielen namhaften Herstellern.

Deutschland Refugee Container House Project, Simbabwe Prefabricated Classroom Project, ist bereits fertig,

Südafrika-Fertighaus, Uruguay-Fertighausdorfprojekt und so weiter.

Unser Unternehmen ist bestrebt, Ihr vertrauenswürdiger Partner zu werden, Sie konzentrieren sich auf Ihr Fachgebiet,

Lassen Sie uns Ihnen helfen, sich mit dem temporären Büro und Lager einer umfassenden Lösung zu befassen.

Unsere Fabrik befindet sich in der schönen Drachenhauptstadt Weifang, Shandong.

In den letzten Jahren ist die Fabrikstärke gewachsen und hat sich entwickelt,

und seine Produktionsstärke und Qualitätsdienstleistungen haben das Lob unserer Kunden aus der ganzen Welt gewonnen.

Wir heißen jeden Kunden willkommen, die Fabrik zu besuchen und die Qualität des Produkts zu überprüfen.

Zertifikat

Konzentrieren Sie sich auf "Qualität und Service", One-Stop-Service hilft Ihnen, Kosten zu sparen, alle Sorgen zu reduzieren und ein perfektes Projekt zu übergeben.

A. Professionelles Design- und Ingenieurteam: Vollständige Lösung für die Konstruktion von Stahlkonstruktionen B.

Beschaffung und Fertigung aller Materialien für den Fertigbau.

Wir haben ein professionelles Beschaffungsteam, um sicherzustellen, dass alle Materialien von guter Qualität sind.

Und unser Werksbetrieb nach ISO/CE/SGS-Standard, um sicherzustellen, dass die Fertigung mit Spitzentechnologie funktioniert.

C.Site Management & Installationsüberwachung, Wir könnten unsere Ingenieure zur Hilfe

bei der Installationsüberwachung schicken,

Sie müssen nur ein Team vorbereiten, das weiß, dass normale Bauarbeiten in Ordnung sein werden.

Verpackung & Versand

Verpackungsdetails: 1, Lieferung per 40-Zoll-HQ-Versandbehälter. 2, 4 in 1 Flachverpackung

Lieferdetails: 3-20 Tage nach Bestellung

Unsere Kunden

HEYA GROUP

HEYA GROUP
HEYA GROUP

FAQ

1, Was ist Ihre Zahlungsbedingung?

50 % Anzahlung von TT, 50 % Restbetrag vor Beladung des Containers von TT; 100 % LC auf Sicht (Gesamtzahlung über 100.000 USD);

2, wie wäre es mit dem Versand?

Wir verwenden 40HQ-Container, um die Waren zu versenden; Normalerweise kann ein 40HQ-Container etwa 160-180 Quadratmeter Haus laden.

3, Lieferzeit?

Abhängig von MOQ, normalerweise können wir den Versand etwa 10 Tage nach Erhalt der

Anzahlung arrangieren.

4, wie zu installieren?

Normalerweise stellen wir eine Installationszeichnung und bei Bedarf auch ein Installationsvideo zur Verfügung.

5, Können Sie Arbeiter schicken, die mir beim Hausbau helfen?

In Anbetracht der Arbeitskosten, Sicherheits- und Visafragen empfehlen wir, einen oder zwei Ingenieure zu entsenden, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu schulen.

Sie müssen Flugtickets, Hotel und Verpflegung sowie 100 USD pro Tag für das Ingenieurgehalt bereitstellen.