Produktbeschreibung

Heya-3Q03



NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m²	107.00	1.00	T	3.53
fittings		set	107.00	1.00	m²	107.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	141.34	1.15	pc	56.44
External wall unidirectional breath paper		m²	152.74	1.20	m²	183.29
External wall metal carved board	381*3800*16mm ÷381*4500*16mm	m²	141.34	1.15	m²	162.54
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	225.00	1.12	pc	87.50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	225.00	1.12	pc	87.50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	74.50	1.12	pc	28.97
Insulation System						
Glasswool Insulation	T75mm，12㎡/roll 16Kg/m3	m²	220.42	1.10	roll	20.21
Glasswool insulation(under roof)	T75mm，12㎡/roll 16Kg/m3	m²	107.00	1.10	roll	9.81
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	141.34	1.05	pc	206.12
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m²	151.26	1.15	pc	60.40
self-paste waterproof coil	T1.5mm，-15℃，20㎡/roll	m²	151.26	1.20	roll	9.08
Roof tile	asphalt tile	m²	151.26	1.20	pack	64.83
Roof ridge tile	asphalt tile	m	41.80	1.10	pack	5.75
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	71.00	1.10	pc	13.02
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	71.00	1.10	pc	19.53
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	42.60	1.20	pc	35.50
Door & Window						
PVC window		m²	11.40	1.00	m²	11.40
PVC door		m²	14.40	1.00	m²	14.40
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	82.20	1.10	pc	6.28
Water&Electric System						
Water Pipes		m²	107.00	1.00	m²	107.00
Electric system	Include weak current,exclude socket/switch/light,etc	m²	107.00	1.00	m²	107.00
Decoration Accessories System		m²	107.00	1.00	m²	107.00
Hardware Accessories System		m²	107.00	1.00	m²	107.00
TOTAL EXW cost		$18,552.04				
TOTAL FOB Qingdao	40ft or 20ft shipping container	$19,452.04				
TOTAL CIF XX		$21,549.30				

Firmenprofil

Shandong Heya ist der beste chinesische Lösungsanbieter für Fertighäuser.

Unsere Produkte umfassen Fertighäuser, Containerhäuser, Mobilheime, Villen, leichte Stahlkonstruktionen.

Wir haben mehr als 10 jahre erfahrung in der industrie, professionelle herstellung und beschaffung team,

Pflegen Sie eine langfristige Zusammenarbeit mit vielen namhaften Herstellern.

Bereits abgeschlossen ein Containerprojekt Deutschland Flüchtlingshaus, ein vorgefertigtes Klassenzimmerprojekt in Simbabwe,

Südafrika Fertighaus, Uruguay Fertighaus Villages House Project, und so weiter.

Unser Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Ihr vertrauenswürdiger Partner zu werden und sich auf Ihr Fachgebiet zu konzentrieren.

Lassen Sie sich von uns bei der Bewältigung des temporären Büros und Lagers für eine umfassende Lösung unterstützen.

Unsere Fabrik befindet sich in der wunderschönen Papierhauptstadt Weifang, Shandong.

In den letzten Jahren ist die Kraft der Pflanze gewachsen und hat sich weiterentwickelt.

Seine Produktionsstärke und Servicequalität haben das Lob unserer Kunden aus der ganzen Welt gewonnen.

Begrüßen Sie jeden Kunden, um unsere Fabrik zu besichtigen und die Produktqualität zu überprüfen.

Zertifikat

Wenn Sie sich auf "Qualität und Service" konzentrieren, können Sie mit One-Stop-Service Kosten sparen, alle Ihre Bedenken reduzieren und das perfekte Projekt realisieren.

A. Professionelles Engineering- und Designteam: Komplettlösung für die Stahlkonstruktion

Beschaffung und Herstellung aller Materialien für vorgefertigte Gebäude.

Wir haben ein professionelles Beschaffungsteam, um sicherzustellen, dass alle Materialien in guter Qualität sind.

Die Fabrik unterliegt dem ISO / CE / SGS-Standard, um sicherzustellen, dass die Fertigung mit Hochtechnologie funktioniert.

Bauleitung und Installationsüberwachung, wir können unsere Ingenieure zur Unterstützung

bei der Installationsüberwachung schicken,

Sie müssen nur ein Team zusammenstellen, das weiß, dass die normale Konstruktion "OK" ist.

Verpackung & Versand

Verpackung details: 1, Lieferung durch 40'HQ versandbehälter. 2, 4 in 1 flach verpackung

Lieferung Detail: 3-20 tage nach auftrag

Unsere Kunden

HEYA GROUP

HEYA GROUP
HEYA GROUP

Anleitung

1, was ist ihre zahlungsfrist?

50% Ablagerung durch TT, 50% Balance, bevor Behälter durch TT geladen wird. 100% LC am Anblick (Gesamtzahlungen über 100.000 USD);

2, wie über den Versand?

Wir verwenden 40HQ Container, um die Ware zu versenden. Normalerweise kann ein 40HQ-Container etwa 160-180 Quadratmeter nach Hause laden.

3, Lieferzeit?

Abhängig von MOQ, normalerweise können wir versand ca. 10 tage nach erhalt der anzahlung.

4, wie zu installieren?

Wir liefern in der Regel die Installationszeichnung und bei Bedarf auch das Installationsvideo.

5, können Sie Arbeitskräfte schicken, um mir zu helfen, das Haus zu bauen?

Angesichts der Arbeits-, Sicherheits- und Visakosten empfehlen wir, einen oder zwei Techniker zu entsenden, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu schulen.

Sie müssen Flugtickets, Hotels, Mahlzeiten und 100 USD pro Tag zur Verfügung stellen, um ein Ingenieurgehalt zu erhalten.