



BREAKDOWN-ANGEBOTSBLATT

PROJEKT		6000 mm * 2400 mm * 2896 mm kombinierter modularer Behälter		
NEIN.	NAME	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	MENGE EINHEIT

□ GRUNDLAGEN			14	einstellen
1	Dach	Farbe Stahlschnallenplatte	0,5 mm	
		Glaswolle Isolierung		
		Kiel aus verzinktem Stahl		14 einstellen
		weiße Metalldecke	0,3 mm	
2	Fußboden	Vinyl Lederboden	1,6 mm	
		Zementfaserplatte	1,8 mm	
		PE-Isolierfolie		14 einstellen
		Kiel aus verzinktem Stahl		
3	Säule	Säule aus glasiertem Stahl	L2580mm	56 pc
4	Rohr ablassen	Regenablaufrohre	weiße PVC-Pfeife	56 pc
□ ERHÖHEN, ANSTEIGEN ARTIKEL				
5	Wandplatte	75mm Glaswolle Sandwichplatte	445.2	□
6	Dach	75mm Glaswolle Sandwichplatte	115.6	m
7	Außenwanddekoration	Hängendes Brett	285,6	□
8	Dachziegel	Asphaltschindel	140,5	□
9	Decking	WPC	81.6	□
10	Leitplanke		12	□
11	Treppe		1	einstellen
12	Fenster	Fenster aus Aluminiumlegierung	68,24	□
13	Tür	weiße Stahltür	800 mm * 2000 mm	7 einstellen
		Aluminiumlegierung Tür	23.76	□
14	Elektronisches System	Wechsel zum lokalen Standard	14	einstellen
		LED-Licht	18	pc
		Schalter	18	pc
		Steckdose	25	pc
fünfzehn	Wassersystem	Einlass- und Auslasswasserleitungen	31.2	□

16	Zubehör zusammenbauen	Sockelleiste aus PVC	14	einstellen
		Verbindung	Modulverbindungssperre 44	einstellen
		Formabdeckung	Abdeckung des Moduloberteils und des Säulenverbindungsteils	114.3 m
			Abdeckung des Modulbodenanschlusses	129,6 m
		Dichtungsband	Gummibandfüllung zwischen Modulanschlusssteil	291.6 m
		Selbstklebeband	wasserdichtes selbstklebendes Klebeband zwischen Modulanschlusssteil	51.6 m
17	Ausstattung (Option)	Dusche	2	einstellen
		Toilette	2	einstellen
		Becken	2	einstellen
		Bett		einstellen
		Tabelle		einstellen
		Kleiderschrank		einstellen
Gesamtbetrag (notwendige Grundausrüstung)				
18	Inlandskosten	40HC Container laden	3	Stck
		20GP Container laden	0	Stck
19	Arbeiter laden Kosten	40ft / 20ft Container	3	Stck
GESAMTBETRAG (EXW-PREIS) -				