



Hauptmaterial	EIN.	Das Dach und die Wand sind Sandwichplatten. Sie können jedoch auch andere Materialien auswählen, z Steinwolle Sandwichplatte, Polyurethan Sandwichplatte, PU-Schaum Sandwichplatte.
	B. B.	Der Hauptrahmen ist der H. Profil Stahl und das Winkeleisen. Die Dicke hängt von dir ab! Normale Größe: H Stahl 350x150x6x9mm.
Mehr Details	EIN.	Struktur: H Stahl als Hauptrahmen, der sicher und zuverlässig ist; Sandwichplatten als Dach- und Wandbretter, die in gleichem Aussehen und schöner Dekoration sind.
	B. B.	Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit: Fertighäuser sind in ihrem Design angemessen, können mehr als fünfmal entfernt oder recycelt werden und es kann dienen 10 Jahre oder länger.
	C.	Anwendungen: Fertighäuser können als ständiger und vorübergehender Wohnsitz, Arbeiterunterkunft, Büro, Werkstatt, Lager usw. verwendet werden.
	D. D.	Vorteile: Hohe Leistung in bebensicher, wasserdicht, winddicht, feuchtigkeitsbeständig, wärmeisolierend und schallisolierend.
	E. E.	Innenausstattung: Fußböden, Decken, Wassersystem, Elektrik, Toiletten usw. sind nach Wahl des Kunden optional.
	F. F.	Schnelle Installation: Die Installation ist bequem. Ein Fachmann kann eines Tages 20 bis 30 m ² installieren.
G.	Transport: Durch den vollständigen Abbau von Fertighauskomponenten kann mehr Platz im Seecontainer gespart und die Frachtkosten des Hauses erheblich gesenkt werden.	

Andere Punkte	EIN.	Fertighäuser können in verwendet werden Baustelle, kostengünstig, einfache Installation, wiederverwendbar, Energieeinsparung.
	B. B.	Wird auf der Baustelle verwendet und kann in vielen Projekten wiederverwendet werden, was sehr wirtschaftlich ist.
	C.	Fertighäuser können als Unterkunft, Büro, Kontrollzentrum, Kantine usw. konzipiert werden.
	D. D.	Die kostengünstigen, einfachen Montage und Demontage, wiederverwendbar, sind die herausragenden Vorteile dieses Hauses.
	E. E.	Wir können den Stil nach Ihren unterschiedlichen Anforderungen und dem Wetter auf der Baustelle gestalten. Es ist feuerfest, wasserdicht, bebensicher und hitzebeständig.
	F. F.	Die Trennwand der Wand hängt von Ihnen ab. Wir können die gewünschte Trennwand entwerfen.
	G.	Hervorragend in der Eigenschaft von Taifun und Erdbebenschutz Klasse ist 8 Noten.
	H. H.	Die Verwendung Leben Ist in der Gegend 15-25 Jahre. Umweltschutz und wirtschaftlich.
	ICH.	6 Arbeiter können jeden Tag 20 bis 30 Quadratmeter zusammenbauen. 6 Arbeiter können 300 m ² Fertighaus in 2 Tagen fertigstellen.
J. J.	Wird geladen: 180 Quadratmeter kann in einem geladen werden 40 Fuß Versandbehälter.	