





BREAKDOWN-ANGEBOTSBLATT

| PROJEKT | | 6000 mm * 2400 mm * 2896 mm kombinierter modularer Behälter | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------|---------------|
| NEIN. | NAME | BESCHREIBUNG | GRÖSSE | MENGE EINHEIT |
| <input type="checkbox"/> GRUNDLAGEN | | | | |
| | | Farbe | | |
| | | Stahlschnallenplatte | 0,5 mm | |
| 1 | Dach | Glaswolle Isolierung | | 12 einstellen |
| | | Kiel aus verzinktem Stahl | | |
| | | weiße Metalldecke | 0,3 mm | |
| | | Vinyl Lederboden | 1,6 mm | |
| | | Zementfaserplatte | 1,8 mm | |
| 2 | Fußboden | PE-Isolierfolie | | 12 einstellen |
| | | Kiel aus verzinktem Stahl | | |
| 3 | Säule | Säule aus glasiertem Stahl | L2580mm | 48 pc |
| 4 | Rohr ablassen | Regenablaufrohre | weiße PVC-Pfeife | 48 pc |

ERHÖHEN,
ANSTEIGEN
ARTIKEL

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|-------|------------|
| 5 | Wandplatte | 75mm Glaswolle Sandwichplatte | | 446 | m2 |
| 6 | Dach | 75mm Glaswolle Sandwichplatte | | 0 | m |
| 7 | Außenwanddekoration | Hängendes Brett | | 187,2 | m2 |
| 8 | Dachziegel | Asphaltschindel | | 0 | m2 |
| 9 | Decking | WPC | | 81.6 | m2 |
| 10 | Leitplanke | | | 25.2 | m2 |
| 11 | Treppe | | | 1 | einstellen |
| 12 | Fenster | Fenster aus Aluminiumlegierung | | 36.4 | m2 |
| 13 | Tür | weiße Stahltür | 700 mm * 2000 mm | 2 | einstellen |
| | | | 800 mm * 2000 mm | 17 | einstellen |
| | | Aluminiumlegierung Tür | | 15.64 | m2 |
| | | Wechsel zum lokalen Standard | | 12 | einstellen |
| 14 | Elektronisches System | LED-Licht | | 26 | pc |
| | | Schalter | | 26 | pc |
| | | Steckdose | | 35 | pc |
| fünfzehn | Wassersystem | Einlass- und Auslasswasserleitungen | | 33.1 | m2 |
| | | Sockelleiste aus PVC Verbindung | Modulverbindungssperre | 70 | einstellen |
| 16 | Zubehör zusammenbauen | Formabdeckung | Abdeckung des Moduloberteils und des Säulenverbindungsteils | 81.6 | m |
| | | | Abdeckung des Modulbodenanschlusses | 162 | m |
| | | Dichtungsband | Gummibandfüllung zwischen Modulanschlusssteil | 81.6 | m |
| | | Selbstklebeband | wasserdichtes selbstklebendes Klebeband zwischen Modulanschlusssteil | 81.6 | m |
| 17 | Ausstattung (Option) | Dusche | | | einstellen |
| | | Toilette | | | einstellen |
| | | Becken | | | einstellen |
| | | Bett | | | einstellen |
| | | Tabelle | | | einstellen |
| | | Kleiderschrank | | | einstellen |
| Gesamtbetrag (notwendige Grundausstattung) | | | | | |
| 18 | Inlandskosten | | 40HC Container laden | 3 | Stck |
| | | | 20GP Container laden | 0 | Stck |
| 19 | Arbeiter laden Kosten | | 40ft / 20ft Container | 3 | Stck |