





Hoja de citas de desglose					
PROYECTO		6000 mm*2400 mm*2896 mm de contenedor modular combinado			
NO.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	Cantidad	UNIDAD
□ Artículo básico				16	colocar
1	Techo	placa de hebilla de acero color	0.5 mm	16	colocar
		aislamiento de lana de vidrio			
		quilla de acero galvanizado			
		techo de metal blanco	0.3 mm		
2	Piso	piso de cuero de vinilo	1.6 mm	16	colocar
		tablero de fibra de cemento	1.8 mm		
		Película de aislamiento de PE			
		quilla de acero galvanizado			
3	Columna	columna de acero glavanizada	L2580 mm	64	ordenador personal

4	Tubo de drenaje	Tuberías de drenaje de lluvia	tubería de PVC blanca	64	ordenador personal
□ Aumentar el artículo					
5	Panel de pared	Panel de sándwich de lana de vidrio de 75 mm		471.6	m2
6	Techo	Panel de sándwich de lana de vidrio de 75 mm		108.1	m
7	Decoración de la pared exterior	Tabla colgante		309.14	m2
8	Baldosa de techo	Teja de asfalto		97.5	m2
9	Decoración	Wordenador personal		80	m2
10	Barandilla			41.4	m2
11	Escalera			2	colocar
12	Ventana	Ventana de aluminio		72	m2
13	Puerta	puerta de acero blanca	700 mm*2000 mm	0	colocar
			800 mm*2000 mm	9	colocar
		Puerta de aleación de aluminio		11	m2
14	Sistema eléctrico	Cambiar a la norma local		16	colocar
		Luz LED		30	ordenador personal
		cambiar		27	ordenador personal
		enchufe		46	ordenador personal
15	Sistema de agua	tuberías de agua de entrada y salida		34	m2

16	Ensamblar accesorios	PVC CUBIERTA SODINGO		16	colocar
		Conexión	bloqueo de conexión del módulo	96	colocar
		Cobertura de molduras	Módulo Top y la parte de conexión de columna Part parte	165	m
			Conexión del piso del módulo cubierto de piezas	192	m
		cinta de sellado	Llena de cinta de goma entre la parte de conexión del módulo	115.8	m
		Cinta de autogglue	cinta adhesiva a prueba de agua entre la parte de conexión del módulo	156.6	m

**Calidad [Fabricantes de casas de contenedores China](#) | Su contratista de construcción chino de confianza ofrece casas prefabricadas de alta calidad y soluciones de vivienda modular.**