

Descripción de producto

Heya-2Q02



NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m ²	53	1.00	T	1.75
fittings		set	53	1.00	m ²	53.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	118.3	1.15	pc	47
External wall unidirectional breath paper		m ²	124	1.20	m ²	149
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m ²	118.3	1.15	m ²	136
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	127.5	1.12	pc	50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m ²	127.5	1.12	pc	50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m ²	48.5	1.12	pc	19
Insulation System						
Glasswool insulation	T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	147.15	1.10	roll	13
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	53	1.10	roll	5
External wall XPS board	1200*600*40mm	m ²	118.3	1.05	pc	173
Roof System						
Roof OSB board OSB	1220*2440*12mm	m ²	92	1.15	pc	37
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m ² /roll	m ²	92	1.20	roll	6
Roof tile	asphalt tile	m ²	92	1.20	pack	39
Roof ridge tile	asphalt tile	m	10.467	1.10	pack	1
Roof eaves pvc molding PVC	6m/pc	m	42.584	1.10	pc	8
PVC closing strip PVC	4m/pc	m	42.584	1.10	pc	12
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m ²	25.55	1.20	pc	21
Door & Window						
PVC window		m ²	5.7	1.00	m ²	5.70
PVC door		m ²	10.8	1.00	m ²	10.80
Accessories for door sill/window/sill	1220*2440*10mm	m	52.2	1.10	pc	4
Water&Electric System						
Water Pipes		m ²	53	1.00	m ²	53.00
Electric system	Include weak current, exclude socket, switch, light, etc.	m ²	53	1.00	m ²	53.00
Decoration Accessories System						
		m ²	53	1.00	m ²	53.00
Hardware Accessories System						
		m ²	53	1.00	m ²	53.00
TOTAL EXW cost				\$11,582.60		
TOTAL FOB Qingdao				\$12,482.60		
TOTAL CIF XX				\$14,545.02		

Presentación de la empresa

Shandong Heya Company es el mejor proveedor de soluciones de viviendas prefabricadas chinas.

Nuestros productos incluyen casas prefabricadas, contenedores, casas móviles, villas y estructuras de acero livianas.

Tenemos más de 10 años de experiencia en la industria, equipo profesional de fabricación y adquisición,

Mantener relaciones de cooperación a largo plazo con muchos fabricantes de renombre.

Ya se completó el proyecto de casa contenedor para refugiados en Alemania, el proyecto de aula prefabricada de Zimbabwe,

Casa prefabricada de Sudáfrica, proyecto de casa de pueblo prefabricada en Uruguay, etc.

Nuestra empresa se compromete a convertirse en su socio de confianza, usted se enfoca en su área de especialización,

permítanos ayudarlo a administrar la oficina temporal y el almacén de una solución completa.



Nuestra fábrica está ubicada en la hermosa capital de cometas de Weifang, Shandong.

En los últimos años, la fortaleza de la fábrica ha crecido y desarrollado,

y su fuerza de producción y servicios de calidad han sido elogiados por nuestros clientes en todo el mundo.

Invitamos a cada cliente a visitar la fábrica e inspeccionar la calidad del producto.

certificado



Concéntrese en " Calidad y servicio ", un servicio único que lo ayuda a reducir costos, reducir todas sus preocupaciones y volver a poner el proyecto perfecto.

A. Equipo de diseño e ingeniería profesional: solución completa para el diseño de estructuras de acero B.

Suministro y fabricación de todos los materiales para edificios prefabricados.

Contamos con un equipo profesional de abastecimiento para asegurarnos de que todos los materiales sean de buena calidad.

Y nuestra operación de fábrica de acuerdo con ISO / CE / SGS, para garantizar que la fabricación funcione con alta tecnología.

C. Administración del sitio y supervisión de la instalación, podríamos enviar a nuestros ingenieros para ayudar en la supervisión de la instalación,

solo necesita preparar un equipo que sepa que el trabajo de construcción normal será O.K.

Embalaje y envío

Detalles de empaquetado: 1, entrega por contenedor de envío 40 'HQ. Paquete plano 2, 4 en 1

Detalles de la entrega: 3-20 días después de la orden



Nuestros clientes





Preguntas frecuentes

1, ¿Cuál es su plazo de pago?

Depósito del 50% por TT, saldo del 50% antes de la carga del contenedor por TT; 100% LC a la vista (pago total superior a USD 100,000);

2, ¿qué tal el envío?

Utilizamos un contenedor 40HQ para enviar los productos; Por lo general, el contenedor 40HQ puede cargar aproximadamente 160 a 180 metros cuadrados de la casa.

3, tiempo de entrega?

Depende de MOQ, generalmente podemos organizar el envío alrededor de 10 días después del depósito recibido.

4, ¿cómo instalar?

En general, proporcionamos el dibujo de instalación y, si es necesario, también proporcionamos un video de instalación.

5, ¿Pueden enviar trabajadores para ayudarme a construir una casa?

Dados los costos de mano de obra, seguridad y visa, sugerimos enviar uno o dos ingenieros para guiar y capacitar a su personal.

Debe proporcionar boletos de avión, hotel y comidas, así como \$ 100 por día para el salario del ingeniero.