Descripción del producto

Heya-3Q03



NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		㎡	107.00	1.00	T	3.53
fittings		set	107.00	1.00	㎡	107.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	㎡	141.34	1.15	pc	56.44
External wall unidirectional breath paper		㎡	152.74	1.20	㎡	183.29
External wall metal carved board	381*3800*16mm +381*4500*16mm	㎡	141.34	1.15	㎡	162.54
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	㎡	225.00	1.12	pc	87.50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	㎡	225.00	1.12	pc	87.50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	㎡	74.50	1.12	pc	28.97
Insulation System						
Glasswool Insulation	T75mm，12㎡/roll 16Kg/m3	㎡	220.42	1.10	roll	20.21
Glasswool insulation(under roof)	T75mm，12㎡/roll 16Kg/m3	㎡	107.00	1.10	roll	9.81
External wall XPS board	1200*600*40mm	㎡	141.34	1.05	pc	206.12
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	㎡	151.26	1.15	pc	60.40
self-paste waterproof coil	T1.5mm，-15℃，20㎡/roll	㎡	151.26	1.20	roll	9.08
Roof tile	asphalt tile	㎡	151.26	1.20	pack	64.83
Roof ridge tile	asphalt tile	m	41.80	1.10	pack	5.75
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	71.00	1.10	pc	13.02
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	71.00	1.10	pc	19.53
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	㎡	42.60	1.20	pc	35.50
Door & Window						
PVC window		㎡	11.40	1.00	㎡	11.40
PVC door		㎡	14.40	1.00	㎡	14.40
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	82.20	1.10	pc	6.28
Water&Electric System						
Water Pipes		㎡	107.00	1.00	㎡	107.00
Electric system	Include weak current,exclude socket/switch/light,etc	㎡	107.00	1.00	㎡	107.00
Decoration Accessories System		㎡	107.00	1.00	㎡	107.00
Hardware Accessories System		㎡	107.00	1.00	㎡	107.00
TOTAL EXW cost		$18,552.04				
TOTAL FOB Qingdao	40ft or 20ft shipping container	$19,452.04				
TOTAL CIF XX		$21,549.30				

Perfil de la compañia

Shandong Heya es el mejor proveedor chino de soluciones de viviendas prefabricadas.

Nuestros productos incluyen casas prefabricadas, casas de contenedores, casas móviles, villas, estructura de acero ligero.

Tenemos más de 10 años de experiencia en la industria, el equipo profesional de fabricación y adquisición,

Mantener una relación de cooperación a largo plazo con muchos fabricantes conocidos.

Ya completó un proyecto de contenedor de la casa de refugiados de Alemania, un proyecto de aula prefabricada en Zimbabwe,

Casa Prefabricada de Sudáfrica, Proyecto de Casa de Pueblos Prefabricados de Uruguay, etc.

Nuestra empresa se compromete a convertirse en su socio de confianza, centrarse en su campo de especialización,

Permítanos ayudarlo a lidiar con la oficina y el almacén temporales para obtener una solución integral.

Nuestra fábrica está ubicada en la hermosa capital del papel de Weifang, Shandong.

En los últimos años, el poder de la planta ha ido creciendo y evolucionando,

Su fuerza de producción y calidad de servicio se han ganado los elogios de nuestros clientes de todo el mundo.

Invite a todos los clientes a visitar nuestra fábrica y verificar la calidad del producto.

Certificado

Concéntrese en la "calidad y servicio", el servicio integral le ayuda a ahorrar costos, reducir todas sus preocupaciones y entregar el proyecto perfecto.

A. Equipo profesional de ingeniería y diseño: solución completa para el diseño de estructuras de acero.

Adquisición y fabricación de todos los materiales para edificios prefabricados.

Contamos con un equipo profesional de adquisiciones para garantizar que todos los materiales sean de buena calidad.

La fábrica funciona bajo el estándar ISO / CE / SGS, para asegurarse de que la fabricación funcione con alta tecnología.

Administración del sitio y supervisión de la instalación, podemos enviar a nuestros ingenieros para ayudar con la supervisión de la instalación,

Solo necesita establecer un equipo que sepa que la construcción normal será "OK".

Embalaje y envío

Detalles del embalaje: 1, entrega por contenedor de envío 40'HQ. 2, 4 en 1 embalaje plano

Detalle de la entrega: 3-20 días después de la orden

Nuestros clientes

HEYA GROUP

HEYA GROUP
HEYA GROUP

HEYA GROUP

Instrucciones

1, ¿Cuál es su plazo de pago?

Depósito del 50% por TT, balance del 50% antes de cargar el contenedor por TT. 100% LC a la vista (pagos totales superiores a $ 100,000);

2, ¿qué tal el envío?

Utilizamos el contenedor 40HQ para enviar las mercancías. Normalmente, un contenedor de 40HQ puede cargar aproximadamente 160-180 metros cuadrados en casa.

3, tiempo de entrega?

Depende de MOQ, generalmente podemos organizar el envío unos 10 días después de recibir el depósito.

4, ¿Cómo instalar?

Por lo general, proporcionamos el dibujo de instalación y, si es necesario, también proporcionamos el video de instalación.

5, ¿Pueden enviar trabajadores para ayudarme a construir la casa?

Dados los costos laborales, de seguridad y de visa, sugerimos enviar uno o dos ingenieros para guiar y capacitar a sus empleados.

Debe proporcionar boletos aéreos, hoteles, comidas y $ 100 por día para obtener un salario de ingeniero.