HOJA DE PRESUPUESTO DESGLOSE

PROYECTO Contenedor modular combinado 6000mm * 2400mm * 2896mm

NO.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANTIDAD	UNIDAD

ARTÍCULO BÁSICO				14	conjunto
1	Techo	placa de hebilla de acero de color	0,5 mm	14	conjunto
		aislamiento de lana de vidrio			
		quilla de acero galvanizado			
2	Piso	techo de metal blanco	0,3 mm	14	conjunto
		pisos de cuero de vinilo	1,6 mm		
		tablero de fibra de cemento	1,8 mm		
		Película de aislamiento de PE			
		quilla de acero galvanizado			
3	Columna	columna de acero glavanizado	L2580mm	56	ordenador personal
4	Tubo de desagüe	Tuberías de drenaje de lluvia	tubo de pvc blanco	56	ordenador personal
INCREMENTAR ARTICULO					
5	panel de pared	Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm		445,2	
6	Techo	Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm		115,6	metro
7	Decoración de paredes exteriores	Tablero colgante		285,6	
8	Teja	Teja de asfalto		140,5	
9	Decoración	WPC		81,6	
10	Barandilla			12	
11	Escalera			1	conjunto
12	Ventana	Ventana de aleación de aluminio		68,24	
13	Puerta	puerta de acero blanco	800 mm * 2000 mm	7	conjunto
		Aleación de aluminio puerta		23,76	

		cambiar a estándar local		14	conjunto
14	Sistema electrico	Luz LED		18	ordenador personal
		cambiar		18	ordenador personal
		enchufe		25	ordenador personal
15	Sistema de agua	Tuberías de entrada y salida de agua		31,2	□
		Zócalo de revestimiento de PVC		14	conjunto
		Conexión	bloqueo de conexión del módulo	44	conjunto
		Revestimiento de molduras	tapa del módulo y cubierta de la pieza de conexión de la columna	114,3	metro
dieciséis	Ensamblar accesorios		pieza de conexión al suelo del módulo	129,6	metro
		cinta de sellado	relleno de cinta de goma entre la pieza de conexión del módulo	291,6	metro
		Cinta autoadhesiva	cinta autoadhesiva impermeable entre la pieza de conexión del módulo	51,6	metro
17	Instalaciones (opción)	ducha		2	conjunto
		baño		2	conjunto
		cuenca		2	conjunto
		cama			conjunto
		mesa			conjunto
		guardarropa			conjunto
Monto total (ajuste básico necesario)					
18	Costo interior		Carga de contenedores 40HC	3	pcs
			Carga de contenedores 20GP	0	pcs

19	Costo de carga de trabajadores	Contenedor de 40 pies / 20 pies	3	pcs

CANTIDAD TOTAL (PRECIO EXW) -