Descripción del producto

HEYA Calidad Superior Pequeña Baratos China WPC Prefab Casas

CIENCIA MATERIAL



No.	ít.	Contenido
1	Acero Marco	Perfil de acero de la estructura de acero de la alta calidad 4m m.
2	Ventanas	Ventanas de aleación de aluminio o ventanas de plástico de acero.
3	Puertas	Puerta de acero y puerta MDF.
4	pared Panel	Tablero del emparedado de 75m m / 100m (con EPS, lana de roca, lanas de cristal) Hoja del azulejo del color-glazed. Hoja de techo acristalada. Paneles sándwich de cemento y EPS.
5	Techo Panel	Tablero del emparedado de 75m m / 100m (con EPS, lana de roca, lana de cristal). Hoja de techo acristalada.

6	Color	Usted puede elegir cualquier color que usted tiene gusto (para el exterior y el interior).
7	Electricidad	Suministraremos todo el sistema eléctrico y equipo (alternativo).
8	Baño	Estará equipado con un inodoro, un lavabo, un equipo de ducha (alternativa).
9	Cocina	Estará equipado con un armario de cocina (alternativa).



VENTAJA

No.	ít.	Contenido
1	Flexible combinación	Nuestra casa móvil se puede unir libremente en longitud, anchura y altura a través de los kits de enlace para una estructura más grande y un diseño diferente.
2	Instalación rápida	Cuatro trabajadores pueden erigirla en 7 ~ 15 días.
3	Económico transporte	Se cargará en contenedores de transporte (estructura principal y paneles a granel, puertas / techos / pisos / muebles en cartones, sanitarios / eléctricos / pluming / hardware / fittings / tools en cajas de madera).
4	Costos de rendimiento	Se podría producir en la producción en masa. Además, podría intercambiados, reemplazados y mantenidos fácilmente.



Nuestros servicios

Información de la empresa

NUESTRA FÁBRICA

NUESTROS CLIENTES

Empaque y envío

Packing&Shipping

Packaging &Shipping

Packaging	Mixed packaging:roof frame and bottom frame will be packed together with bolts;all the wall panels packed together with wooden pallet in the bottom, corrugated board on the surface,and XPS board in the inter-space. And it will be shipped in 40' container.
Unloading	40 feet ocean freight container:
	A: Take out the small packages.
	B: Use folk lift to take out the wall panel packages.
	C: Grapple the corner on bottom side of the container house and drag the package out,remain about 50cm in the shipping container.
	D: Use folk lift to lift the container package in the middle and move it out of the shipping container.
	E: Put the package on ground side-wise, use wooden pad if it's flat-wise.

Delivery by 40'HQ shipping container by bulk packing in general .

Preguntas más frecuentes

1, ¿Cuál es su plazo de pago?

Depósito del 50% por TT, balance del 50% antes de cargar el envase por TT; 100% LC a la vista (pago total de 100.000 USD);

2, ¿Qué hay de envío?

Utilizamos el envase 40HQ para enviar las mercancías; El envase 40HQ generalmente puede cargar sobre la casa de 160-180 metros cuadrados.

3, plazo de expedición?

Depende de MOQ, por lo general podemos organizar el envío alrededor de 10 días después del depósito recibido

4, ¿Cómo instalar?

Por lo general, vamos a proporcionar el dibujo de la instalación, y si es necesario, también ofrecemos video de instalación.

5, ¿Puede usted enviar a trabajadores para ayudarme a construir la casa?

Teniendo en cuenta los costos de mano de obra, la seguridad y las cuestiones de visado, sugerimos enviar uno o dos ingenieros para guiar y capacitar a su personal. Usted debe proporcionar billetes de avión, hotel y comida, y 100USD por día para el sueldo de ingeniero.

Low Cost Prefab House
with High Quality
HEYA INTERNATIONAL