HY-P08


10150
3745
2360
3745
Bedroom
12m²
Kitchen
10m²
Lounge
24m²
Bathroom
5m²
Entrance
7m²
Bedroom
10m²
Veranda
8m²
3100
1880
2450
7730
3850
1125
1280
1250
7730
2650
3455
3745

Fiche de devis de ventilation			
Article	Description	Qté	Unité
Cadre en acier	Purlin et poutre en acier C, tube carré, canaux en acier	78	□
mur extérieur	Panneau de sandwich en acier EPS 75 mm, pré-coupe, avec protection du film	138.1	m
Mur intérieur	Panneau de sandwich en acier EPS 75 mm, pré-coupe, avec protection du film	70	m
Toit	Panneau de sandwich en acier EPS 75 mm, pré-coupe, avec protection du film	106.25	m
Plafond	Plafond en PVC / PVC	78	□
	Gypse Board 600 * 600 mm		□
	Carte de ciment de fibres		□
Base / fondation	Contreplaqué		□
	Plancher en cuir en PVC		□
Sol	Carreaux de céramique 800x800 mm	78	□
Décoration du toit	Carreaux d'asphalte	93.5	□
Décoration murale externe	Plaque sculptée en métal		□
	PVC Hanging Board / PVC		□
Porte	Porte extérieure (porte en acier) 900 * 2000 mm	1	PCS
	Porte intérieure MDF 800 * 2000 mm / mdf		pcs
	Porte en verre en allium en aluminium		□
	Porte en verre en PVC		□
	Porte de salle de bain 800 mm x 2000 mm (preuve de l'eau) / PVC	5	pcs
Fenêtre	Fenêtre coulissante en PVC 950 (W) * 1000 mm (H)	7	pcs
	Fenêtre coulissante en PVC 950 (W) * 600 mm (H)	1	pcs
	Fenêtre en allium en aluminium		pcs
Système de vidange	Tuyaux de vidange, gouttière	43	m
Système électrique		78	□
Accessoires	Types de vis nécessaires, d'étanchéité, carreaux de crête, avant-toits, clignotement, fer à canal	78	□