

DESCRIPTION du produit



Faire un clic [Fabricant de maisons préfabriqué Chine](#) Pour en savoir plus

Non.	NOM	DESCRIPTION	UNITÉ	Qté de théorie	Taux de perte	UNIT
□	Structure LGS					
1	structure en acier		□	210	1,00	T
2	raccords		ensemble	210	1,00	□
□	Système de murs					
1	Carte OSB murale externe	1220 * 2440 * 9 mm	□	222.25	1.30	PC
2	Papier respiratoire unidirectionnel de mur externe		□	432.25	1.30	M2
3	Support en bois de mur externe	30 * 40 * 3000 mm	m	666.75	1.30	pc
4	Panneau sculpté en métal externe	381 * 3800 * 16 mm 381 * 4500 * 16 mm	□	222.25	1.30	□
5	Carte OSB murale interne	1220 * 2440 * 9 mm	□	458.15	1.30	pc
6	Carte de PVC murale interne	1200 * 2400 * 9 mm	□	458.15	1.20	m2
7	Panneau de ciment des fibres de district humide	1220 * 2440 * 10 mm	□	123.2	1.30	pc
□	Système d'isolation					
1	Isolation de la laine de verre	T75 mm □ 12 □ /rouler 16 kg / m3	□	401.8	1.30	m2
2	Isolation de la laine de verre (sous toit)	T75 mm □ 12 □ /rouler 16 kg / m3	□	275	1.30	m2
3	Carte XPS murale externe	1200 * 600 * 40 mm	□	222.25	1.20	pc
□	Système de plancher					
1	Surface du sol OSB	1220 * 2440 * 18 mm	□	0	1.30	m2
2	Bobine d'étanchéité d'auto-casson au sol	T1,5 mm □ -15 °C □ 20 □ /rouler	□	0	1.20	rouler
3	Carreau de sol	12 mm	□	210	1.10	□
□	Système de toit					

1	Board OSB du toit	1220 * 2440 * 12 mm	□	275	1,50	pc
2	Bobine d'auto-casson imperméable	T1,5 mm □ -15 °C □ 20 □ /rouler	□	275	1.40	rouler
3	Carreau de toit	carreaux d'asphalte	□	275	1,50	paquet
4	Carreaux de crête de toit	carreaux d'asphalte	m	107.32	1.10	paquet
5	Moulage en PVC de toit	6m / pc	m	82.8	1,50	pc
6	Bande de clôture en PVC	4m / pc	m	82.8	1,50	pc
7	Planche sculptée en métal sous les avant-toits	381 * 3800 * 16 mm	□	49,68	1,50	pc
□	Plafond					
1	plafond en PVC / PVC	6000 * 200 mm	□	210	1.20	□
2	plinthe d'angle en PVC		□	210	1.05	□
□	Porte et windo					
1	Fenêtre à double glazure en aluminium		□	37.29	1,00	□
2	Porte en acier et MDF		□	12.68	1,00	□
□	Système d'eau et électrique					
1	Conduites d'eau		□	210	1,00	□
2	Système électrique	Inclure le courant faible, exclure la prise / l'interrupteur / la lumière, etc.	□	210	1,00	□
□	Système d'accessoires		□	210	1,00	□
□	Chargement		□	210	1,00	□

Cas de projet







[Fournisseur de maisons préfabriquées à faible coût](#) - Notre qualité de shandong offre des solutions de vie innovantes, abordables et élégantes.