



Matériau principal	UNE.	Le toit et le mur sont en panneau sandwich. Cependant, vous pouvez choisir d'autres matériaux, tels que le laine de roche panneau sandwich, polyuréthane panneau sandwich, Mousse PU panneau sandwich.
	B.	Le cadre principal est le H section en acier et le fer d'angle. L'épaisseur dépend de vous! Taille normale: acier H 350x150x6x9mm.
Plus de détails	UNE.	Structure: Acier H comme cadre principal, qui est sûr et fiable; panneaux sandwich comme son toit et panneaux muraux, qui sont dans un aspect équisite et une belle décoration.
	B.	Protection de l'environnement et économie: les maisons préfabriquées sont de conception raisonnable, peuvent être retirées ou recyclées plus de 5 fois, et il peut servir 10 ans ou plus.
	C.	Applications: les maisons préfabriquées peuvent être utilisées comme résidence permanente et temporaire, logement des ouvriers, bureau, atelier, entrepôt, etc.
	RÉ.	Avantages: hautes performances antisismique, imperméable, coupe-vent, étanche à l'humidité, isolation thermique et isolation phonique.
	E.	Installations intérieures: les sols, le plafond, le système d'eau, l'électricité, les toilettes, etc. sont facultatifs au choix des clients.
	F.	Installation rapide: il est pratique d'installer, un ouvrier qualifié peut installer 20 m <sup>2</sup> à 30 m <sup>2</sup> un jour.
	G.	Transport: Le démontage complet des composants de la maison préfabriquée peut économiser plus d'espace du conteneur maritime et rendre le coût du fret de la maison beaucoup plus bas.

Autres points	UNE.	Les maisons préfabriquées peuvent être utilisées dans chantier, faible coût, installation facile, réutilisable, économie d'énergie.
	B.	Utilisé en chantier et réutilisable dans de nombreux projets, ce qui est très économique.
	C.	Les maisons préfabriquées peuvent être conçues comme logement, bureau, centre de contrôle, cantine, etc.
	RÉ.	Le faible coût, facile à assembler et à démonter, réutilisable sont les avantages les plus remarquables de cette maison.
	E.	Nous pouvons concevoir le style en fonction de vos différentes exigences et des conditions météorologiques du chantier. Il est ignifuge, étanche, antisismique et résistant à la chaleur.
	F.	La partition du mur dépend de vous, nous pouvons concevoir la partition que vous souhaitez.
	G.	Excellent dans la fonction de typhon et antisismique la note est 8 grades.
	H.	L'utilisation la vie est d'environ 15-25 ans. Protection de l'environnement et économique.
	JE.	6 ouvriers peuvent assembler 20 ~ 30 mètres carrés chaque jour. 6 ouvriers peuvent finir la maison préfabriquée de 300m <sup>2</sup> en 2 jours.
	J.	Chargement: 180 mètres carrés peut être chargé en un 40 pieds Paquet de livraison.