





FICHE DE DEVIS DE RÉPARTITION

PROJET		Conteneur modulaire combiné 6000mm * 2400mm * 2896mm		
NON.	NOM	LA DESCRIPTION	TAILLE	QTÉ UNITÉ
□	ARTICLE DE BASE			12 ensemble
1	Toit	plaque de boucle en acier de couleur isolation en laine de verre quille en acier galvanisé plafond en métal blanc	0,5 mm	12 ensemble
2	Sol	revêtement de sol en cuir vinyle panneau de fibres de ciment Film isolant PE	1,6 mm 1,8 mm	12 ensemble
3	Colonne	quille en acier galvanisé colonne en acier glavanisé	L2580mm	48 pc
4	Tuyau de vidange	Tuyaux de drainage de pluie	tuyau de PVC blanc	48 pc

**□ AUGMENTER
ARTICLE**

5	panneau mural	Panneau sandwich en laine de verre 75 mm		446	m2
6	Toit	Panneau sandwich en laine de verre 75 mm		0	m
7	Décoration murale extérieure	Panneau suspendu		187,2	m2
8	Tuile	Bardeau d'asphalte		0	m2
9	Decking	WPC		81,6	m2
dix	Rambarde			25,2	m2
11	Escalier			1	ensemble
12	Fenêtre	Fenêtre en alliage d'aluminium		36,4	m2
13	Porte	porte en acier blanc	700 mm * 2000 mm	2	ensemble
			800 mm * 2000 mm	17	ensemble
		Alliage d'aluminium porte		15,64	m2
14	Système électrique	changer en norme locale		12	ensemble
		Lumière LED		26	pc
		commutateur		26	pc
		prise		35	pc
15	Système d'eau	conduites d'eau d'entrée et de sortie		33,1	m2
		Plinthe en PVC		12	ensemble
16	Assembler les accessoires	Lien	verrouillage de la connexion du module	70	ensemble
		Revêtement de moulage	partie supérieure du module et recouvrement des pièces de connexion de colonne	81,6	m
			revêtement de pièce de raccordement au sol du module	162	m
		bande d'étanchéité	remplissage de ruban en caoutchouc entre la partie de connexion du module	81,6	m
	Ruban auto-collant	ruban auto-adhésif étanche entre la partie de connexion du module	81,6	m	

		douche		ensemble
		toilette		ensemble
17	Installations (option)	bassin		ensemble
		lit		ensemble
		table		ensemble
		garde-robe		ensemble

Montant total (montage de base nécessaire)

18	Coût intérieur	Chargement de conteneurs 40HC	3	pcs
		Chargement de conteneurs 20GP	0	pcs
19	Coût de chargement des travailleurs	Conteneur de 40 pieds / 20 pieds	3	pcs