



FICHE DE DEV	IS DE RÉPARTI	TION				
PROJET		Conteneur modulaire combiné 6000mm * 2400mm * 2896mm				
NON.	NOM	LA DESCRIPTION	TAILLE	QTÉ	UNITÉ	
☐ ARTICLE DE BASE				12	ensemble	
		plaque de boucle en acier de couleur	0,5 mm			
1	Toit	isolation en laine de verre		12	ensemble	
		quille en acier galvanisé				
		plafond en métal blanc	0,3 mm			
		revêtement de sol en cuir vinyle	1,6 mm			
2	Sol	panneau de fibres de ciment	1,8 mm	12	ensemble	
		Film isolant PE				
		quille en acier galvanisé				
3	Colonne	colonne en acier glavanisé	L2580mm	48	pc	
4	Tuyau de vidange	Tuyaux de drainage de pluie	tuyau de PVC blanc	48	pc	

□AUGMENTER ARTICLE

5	panneau mural	Panneau sandwich en laine de verre 75 mm		446	m2
6	Toit	Panneau sandwich en laine de verre 75 mm		0	m
7	Décoration murale extérieure	Panneau suspendu		187,2	m2
8	Tuile	Bardeau d'asphalte		0	m2
9	Decking	WPC		81,6	m2
dix	Rambarde			25,2	m2
11	Escalier			1	ensemble
12	Fenêtre	Fenêtre en alliage d'aluminium		36,4	m2
13	Porte	porte en acier blanc	700 mm * 2000 mm 800 mm * 2000 mm	2 17	ensemble ensemble
		Alliage d'aluminium porte		15,64	m2
		changer en norme locale		12	ensemble
14	Système électrique	Lumière LED		26	pc
		commutateur		26	pc
		prise		35	pc
15	Système d'eau	conduites d'eau d'entrée et de sortie		33,1	m2
		Plinthe en PVC		12	ensemble
		Lien	verrouillage de la connexion du module	70	ensemble
16	Assembler les accessoires	Revêtement de moulage	partie supérieure du module et recouvrement des pièces de connexion de colonne	81,6	m
			revêtement de pièce de raccordement au sol du module	162	m
		bande d'étanchéité	remplissage de ruban en caoutchouc entre la partie de connexion du module	81,6	m
		Ruban auto-collant	ruban auto-adhésif étanche entre la partie de connexion du module	81,6	m

17	Installations (option)	douche toilette bassin lit table garde-robe			ensemble ensemble ensemble ensemble ensemble	
Montant total (montage de base nécessaire)						
18	Coût intérieur		Chargement de conteneurs 40HC	3	pcs	
			Chargement de conteneurs 20GP	0	pcs	
19	Coût de charge	ment des travailleurs	Conteneur de 40 pieds / 20 pieds	3	pcs	