



Matériaux introduction de préfabriqué maison de conteneur

Taille:	2500 * 5800 * 2650 mm
acier:	Tube carré et plaque d'acier de cintrage
Mur:	Panneau sandwich EPS de 50 mm / panneau sandwich en laine de roche, tôle d'acier de 0,326 / 0,376 / 0,426 / 0,476 mm
Couleur du mur:	Couleur blanche et couleurs optionnelles
Toit:	Panneau sandwich EPS de 50 mm / panneau sandwich en laine de roche , Tôle d'acier de 0,326 / 0,376 / 0,426 / 0,476 mm
Porte :	Panneau sandwich EPS de 50 mm / panneau sandwich en laine de roche, tôle d'acier de 0,326 / 0,376 / 0,426 / 0,476 mm avec serrure / portes en option
La fenêtre :	Porte coulissante en aluminium, porte coulissante en PVC avec barre de sécurité
Sol:	Carte WPC / plancher en option
Mur de décoration:	En option: revêtement PVC, revêtement WPC
Électricité:	Standard optionnel