



## FICHE DE DEVIS DE RÉPARTITION

PROJET	Conteneur modulaire combiné 6000mm * 2400mm * 2896mm		
NON. NOM	LA DESCRIPTION	TAILLE	QTÉ UNITÉ
□ ARTICLE DE BASE			9 ensemble

		plaque de boucle en acier de couleur	0,5 mm		
<b>1</b>	Toit	isolation en laine de verre		9	ensemble
		quille en acier galvanisé			
		plafond en métal blanc	0,3 mm		
		revêtement de sol en cuir vinyle	1,6 mm		
<b>2</b>	Sol	panneau de fibres de ciment	1,8 mm	9	ensemble
		Film isolant PE			
		quille en acier galvanisé			
<b>3</b>	Colonne	colonne en acier glavanisé	L2580mm	36	pc
<b>4</b>	Tuyau de vidange	Tuyaux de drainage de pluie	tuyau pvc blanc	36	pc
<b>□ AUGMENTER ARTICLE</b>					
<b>5</b>	panneau mural	Panneau sandwich en laine de verre 75 mm		281,7	□
<b>6</b>	Décoration murale extérieure	Panneau suspendu		191,4	□
<b>sept</b>	Pergola	Bois de décoration anticorrosion		0	m
<b>8</b>	Decking	WPC		43,2	□
<b>9</b>	Rambarde			25,2	□
<b>dix</b>	Escalier			1	ensemble
<b>11</b>	La fenêtre	Fenêtre en alliage d'aluminium		38	□
<b>12</b>	Porte	porte en acier blanc	800 mm * 2000 mm	5	ensemble
		Alliage d'aluminium porte		14,6	□
		changer en norme locale		9	ensemble
<b>13</b>	Système électrique	Lumière LED		12	pc
		commutateur		12	pc
		prise		15	pc
<b>14</b>	Système d'eau	conduites d'eau d'entrée et de sortie		28.05	□

		Plinthe en PVC		9	ensemble
		Connexion	verrouillage de la connexion du module	38	ensemble
		Revêtement de moulage	partie supérieure du module et recouvrement des pièces de connexion de colonne	105,6	m
<b>15</b>	Assembler les accessoires		revêtement de pièce de raccordement au sol du module	39,6	m
		bande d'étanchéité	remplissage de ruban en caoutchouc entre la partie de connexion du module	72,6	m
		Ruban auto-collant	ruban auto-adhésif étanche entre la partie de connexion du module	67,8	m
		douche			ensemble
		toilette			ensemble
<b>16</b>	Installations (option)	bassin			ensemble
		lit			ensemble
		table			ensemble
		garde-robe			ensemble
<b>Montant total (montage de base nécessaire)</b>					
<b>15</b>	Coût intérieur		Chargement de conteneurs 40HC	2	pcs
			Chargement de conteneurs 20GP	0	pcs
<b>16</b>	Coût de chargement des travailleurs		Conteneur de 40 pieds / 20 pieds	2	pcs
<b>MONTANT TOTAL (PRIX EXW) -</b>					