Descrizione del prodotto


Heya-2Q01



















NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY	
LGS Structure							
steel structure		m²	49	1.00	Т	1.62	
fittings		set	49	1.00	m²	49.00	
Wall System		_					
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	130.08	1.15	pe	52	
External wall unidirectional breath paper		m²	134.83	1.20	m²	162	
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m²	130.08	1.15	m²	150	
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	127	1.12	pc	49	
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	127	1.12	pc	49	
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m2	54.2	1.12	pc	21	
Insulation System							
Glasswool Insulation	T75mm, 12 ^{m²} /roll 16Kg/m3	n2	155.64	1.10	roll	14	
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 ^{m²} /roll 16Kg/m3	u ₅	49	1.10	roll	4	
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	130.08	1.05	pc	190	
Roof System							
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	n²	84	1.15	pe	34	
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m²/roll	m²	84	1.20	roll	5	
Roof tile	asphalt tile	m²	84	1.20	pack	36	
Roof ridge tile	asphalt tile	m	10.2	1.10	pack	1	
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	47.5	1.10	pc	9	
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	47.5	1.10	pc	13	
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m2	26.7	1.20	pc	22	
Door & Window							
PVC window		m²	4.75	1.00	m²	4.75	
PVC door		m²	7.2	1.00	m²	7.20	
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	38.6	1.10	pc	3	
Water&Electric System							
Water Pipes		m²	49	1.00	m²	49.00	
Electric system	Include weak current, exclude socket/switch/light, etc	m²	49	1.00	m²	49.00	
Decoration Accessories System	*	m²	49	1.00	m²	49.00	
Hardware Accessories System		m²	49	1.00	m²	49.00	
TOTAL EXW cost		\$11,396.06					
TOTAL FOB Qingdao	40ft or 20ft shipping container	\$12,296.06					
TOTAL CIF XX			\$14,357.54				

Introduzione dell'azienda

Shandong Quality Company è il miglior fornitore cinese di soluzioni abitative prefabbricate.

I nostri prodotti includono case prefabbricate, case container, case mobili, ville, strutture in acciaio leggero.

Abbiamo più di 10 anni di esperienza nel settore, nella produzione professionale e nel team di approvvigionamento,

mantenere rapporti di cooperazione a lungo termine con molti noti produttori.

Finisci già il progetto della casa container per rifugiati in Germania, il progetto dell'aula prefabbricata dello Zimbabwe,

Casa prefabbricata del Sud Africa, progetto della casa dei villaggi prefabbricati dell'Uruguay e così via.

La nostra azienda si impegna a diventare il tuo partner di fiducia, ti concentri sulla tua area di competenza,

lascia che ti aiutiamo ad affrontare l'ufficio temporaneo e il magazzino di una soluzione completa.







La nostra fabbrica si trova nella bellissima capitale degli aquiloni di Weifang, Shandong.

Negli ultimi anni, la forza della fabbrica è cresciuta e si è sviluppata,

e la sua forza produttiva e servizi di qualità hanno vinto l'elogio dei nostri clienti provenienti da tutto il mondo.

Diamo il benvenuto a ogni cliente per visitare la fabbrica e controllare la qualità del prodotto.

Concentrati su "" Qualità e servizio "", un servizio unico ti aiuta a risparmiare sui costi, a ridurre tutte le tue preoccupazioni, a consegnare un progetto perfetto.

A. Team di progettazione e ingegneria professionale: soluzione completa per la progettazione di strutture in acciaio B.

Approvvigionamento e Fabbricazione di tutto il materiale per l'edilizia prefabbricata.

Abbiamo un team di approvvigionamento professionale per assicurarci che tutti i materiali siano di buona qualità.

E il nostro funzionamento in fabbrica secondo lo standard ISO/CE/SGS, per garantire che la fabbricazione funzioni con l'alta tecnologia.

C. Gestione del sito e supervisione dell'installazione, potremmo inviare i nostri ingegneri per aiutare per la supervisione dell'installazione,

devi solo preparare una squadra che sappia che i normali lavori di costruzione andranno bene.

Imballaggio e spedizione

Dettagli dell'imballaggio: 1, consegna in container da 40 "HQ. Imballaggio piatto 2, 4 in 1

Dettagli di consegna: 3-20 giorni dopo l'ordine



I nostri clienti









FAQ

1, qual è il tuo termine di pagamento?

Deposito del 50% tramite TT, saldo del 50% prima di caricare il container tramite TT; 100% LC a vista (pagamento totale oltre 100.000 USD);

2, che ne dici di spedizione?

Usiamo il contenitore 40HQ per spedire le merci; Di solito il container 40HQ può caricare una casa di circa 160-180 metri quadrati.

3, termine di consegna?

Dipende dal MOQ, di solito possiamo organizzare la spedizione circa 10 giorni dopo il deposito ricevuto.

4, come installare?

Di solito forniamo il disegno dell'installazione e, se necessario, forniamo anche il video dell'installazione.

5, puoi inviare lavoratori per aiutarmi a costruire la casa?

Considerando il costo del lavoro, la sicurezza e le questioni relative ai visti, suggeriamo di inviare uno o due ingegneri per guidare e formare il personale.

Devi fornire biglietti aerei, hotel e pasti e 100 USD al giorno per lo stipendio dell'ingegnere.