





Foglio di citazione di rottura					
PROGETTO		6000mm*2400mm*2896mm Contenitore modulare combinato			
NO.	NOME	DESCRIZIONE	MISURARE	Qty	UNITÀ
□ Articolo di base				16	impostato
1	Tetto	piastra con fibbia in acciaio a colori	0,5 mm	16	impostato
		Isolamento in vetro			
		Keel in acciaio zincato			
		soffitto in metallo bianco	0,3 mm		
2	Pavimento	pavimenti in pelle in vinile	1,6 mm	16	impostato
		Scheda in fibra di cemento	1,8 mm		
		Film di isolamento PE			
		Keel in acciaio zincato			
3	Colonna	Colonna in acciaio glavanizzato	L2580mm	64	PC
4	Tubo di scarico	Tubi di scarico della pioggia	Pipe in PVC bianco	64	pc

□ Aumenta l'articolo

5	Pannello a parete	Pannello sandwich in vetro da 75 mm		471.6	M2
6	Tetto	Pannello sandwich in vetro da 75 mm		108.1	m
7	Decorazione per pareti esterne	Tavola sospesa		309.14	m2
8	Piastrella del tetto	Scandole di asfalto		97.5	m2
9	Decking	WPC		80	m2
10	Guardrail			41.4	m2
11	Scala			2	impostato
12	Finestra	Finestra in lega di alluminio		72	m2
13	Porta	porta in acciaio bianco	700mm*2000mm	0	impostato
			800mm*2000mm	9	impostato
		Porta in lega di alluminio		11	m2
14	Sistema elettrico	cambiare lo standard locale		16	impostato
		Luce a LED		30	pc
		interruttore		27	pc
		PRESA		46	pc
15	Sistema idrico	tubi d'acqua di ingresso e outlet		34	m2

16	Assemblare gli accessori	Schermo di copertura in PVC		16	impostato
		Connessione	Lock di connessione del modulo	96	impostato
		Rivestimento di stampaggio	Coperchio di connessione top e colonna del modulo	165	m
			Connessione per il pavimento del modulo Copia part	192	m
		nastro di sigillatura	riempimento del nastro di gomma tra la parte di connessione del modulo	115.8	m
		Nastro di se stesso	Nastro autoaffronta di auto -blu tra la parte di connessione del modulo	156.6	m

Qualità [Case di container produttori di Cina](#) | Il tuo appaltatore di costruzioni cinesi di fiducia, offre case di prefabbricata di alta qualità e soluzioni abitative modulari.