HY-P05


10140
3745
1260
1805
2955
WC
3m²
Bathroom
5m²
Bedroom
15m²
Bedroom
13m²
Entrance
12m²
Bedroom
10m²
Lounge
20m²
Kitchen
10m²
Veranda
6m²
3770
3695
2500
3945
10140

SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

Articolo	Descrizione	Qtà	Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	95	
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	159	m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	100.8	m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	129.2	m
Soffitto	Soffitto in PVC / pvc	95	
	Cartongesso 600 * 600 mm		
	Pannello in fibrocemento		
Base / Fondazione	Tavola di compensato		
	Pavimento in pelle PVC		
Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	95	
Decorazione del tetto	Piastrella in asfalto	116	
Decorazione murale esterna	Piatto in metallo intagliato		
	Pannello sospeso in PVC / PVC		
Porta	Fuori porta (Porta d'acciaio) 900 * 2000 mm	1	pz
	Porta interna in MDF 800 * 2000 mm / MDF		pz
	Porta in vetro in lega di alluminio		
	Porta in vetro PVC		
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile) / PVC	7	pz
finestre	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A)	6	pz
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 600 mm (A)	2	pz
	Finestra in lega di alluminio		pz
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	34	m
Impianto elettrico		95	
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali	95	