HY-P09


10140
3115
1805
2435
2410
Bathroom
5m²
Kitchen
6m²
Bedroom
12m²
Bedroom
10m²
Entrance
12m²
Lounge
17m²
Bedroom
15m²
Veranda
3m²
7740
3757.5
3757.5
2425
1257.5
3332.5
500
840
840
2500
4300
1790
3750
10140

SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

PROGETTO

Articolo	Descrizione	Qtà	Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	81	
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	143	m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	103.6	m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	109.6	m
Soffitto	Soffitto in PVC / pvc	81	
	Cartongesso 600 * 600 mm		
	Pannello in fibrocemento		
Base / Fondazione	Tavola di compensato		
	Pavimento in pelle PVC		
Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	81	
Decorazione del tetto	Piastrella in asfalto	96.7	
Decorazione murale esterna	Piatto in metallo intagliato		
	Pannello sospeso in PVC / PVC		
Porta	Fuori porta (Porta d'acciaio) 900 * 2000 mm	1	pz
	Porta interna in MDF 800 * 2000 mm / MDF		pz
	Porta in vetro in lega di alluminio		
	Porta in vetro PVC		
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile) / PVC	6	pz
finestre	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A)	7	pz
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 600 mm (A)	1	pz
	Finestra in lega di alluminio		pz
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	37	m
Impianto elettrico		81	
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali	81	