HY-P14


8885
3750
2455
2380
Bathroom
6m²
Bedroom
14m²
Bedroom
8.8m²
Entrance
9m²
Kitchen
9m²
Lounge
19m²
Veranda
16m²
3700
10240
5075
1240
6175
2675
1450
2455
3700
3645
3850
3915
2465
3750
4985

SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

NO. DATA

PROGETTO

Articolo	Descrizione	Qtà	Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	91	□
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	154.8	m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	67.2	m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	111.6	m
Soffitto	Soffitto in PVC / pvc	91	□
	Cartongesso 600 * 600 mm		□
	Pannello in fibrocemento		□
Base / Fondazione	Tavola di compensato		□
	Pavimento in pelle PVC		□
Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	91	□
Decorazione del tetto	Piastrella in asfalto	103.55	□
Decorazione murale esterna	Piatto in metallo intagliato		□
	Pannello sospeso in PVC / PVC	140	□
Porta	Fuori porta (Porta d'acciaio) 900 * 2000 mm	1	pz
	Porta interna in MDF 800 * 2000 mm / MDF		pz
	Porta in vetro in lega di alluminio		□
	Porta in vetro PVC		□
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile) / PVC	5	pz
finestre	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A)	6	pz
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 600 mm (A)	1	pz
	Finestra in lega di alluminio		pz
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	35	m
Impianto elettrico		91	□
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali	91	□