

SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE			
NO.	HY-2B03-A	DATA	
Articolo	Descrizione	Qtà	Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	68	
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	120	m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	67.2	m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	108.5	m
Soffitto	Soffitto in PVC / pvc	68	

Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	68	□
Porta / □	Fuori porta (porta in acciaio) 900 * 2000 mm	1	pz
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile)	5	pz
finestre	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A)	5	pz
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 600 mm (A)	1	pz
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	32.4	m
Impianto elettrico		68	□
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali	68	□