



SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

PROGETTO	Contenitore modulare combinato 6000mm * 2400mm * 2896mm			
NO.	NOME	DESCRIZIONE	TAGLIA	QTY UNITÀ

	ARTICOLO DI BASE			14	impostato
		piastra fibbia in acciaio colore	0,5 mm		
1	Tetto	isolamento in lana di vetro		14	impostato
		chiglia in acciaio zincato			
		soffitto in metallo bianco	0,3 mm		
		pavimenti in pelle vinilica	1,6 mm		
2	Pavimento	pannello in fibra di cemento	1,8 mm	14	impostato
		Film isolante in PE			
		chiglia in acciaio zincato			
3	Colonna	colonna in acciaio zincato	L2580mm	56	pc
4	Tubo di scarico	Tubi scarico pioggia	tubo in pvc bianco	56	pc
	AUMENTARE ARTICOLO				
5	Pannello a parete	Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm		445.2	□
6	Tetto	Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm		115.6	m
7	Decorazione della parete esterna	Bordo appeso		285.6	□
8	Tegola	Ciottoli d'asfalto		140.5	□
9	Decking	WPC		81.6	□
10	Guardrail			12	□
11	Scala			1	impostato
12	Finestra	Finestra in lega di alluminio		68.24	□
13	Porta	porta in acciaio bianco	800 mm * 2000 mm	7	impostato
		Lega di alluminio porta		23.76	□
		cambiare in standard locale		14	impostato
14	Impianto elettrico	Luce a led		18	pc
		interruttore		18	pc
		presa		25	pc
15	Sistema idrico	tubi dell'acqua di ingresso e uscita		31.2	□

		Battiscopa in PVC		14	impostato
		Connessione	blocco della connessione del modulo	44	impostato
		Copertura di stampaggio	copertura parte superiore modulo e collegamento colonna	114.3	m
16	Assemblare gli accessori		modulo di collegamento a pavimento partcovering	129.6	m
		nastro sigillante	nastro di gomma riempito tra la parte di connessione del modulo	291.6	m
		Nastro autoadesivo	nastro adesivo impermeabile tra la parte di collegamento del modulo	51.6	m
		doccia		2	impostato
		gabinetto		2	impostato
17	Servizi (opzione)	bacino		2	impostato
		letto			impostato
		tavolo			impostato
		armadio			impostato
Importo totale (raccordo di base necessario)					
18	Costo interno		Caricamento del contenitore 40HC	3	pz
			Caricamento del contenitore 20GP	0	pz
19	Costo di carico dei lavoratori		Contenitore da 40 piedi / 20 piedi	3	pz
IMPORTO TOTALE (PREZZO EXW) -					