



materiale principale	UN.	Il tetto e la parete sono pannelli sandwich. Tuttavia, ci sono altri materiali che puoi scegliere, come il lana di roccia pannello sandwich, poliuretano pannello sandwich, Schiuma PU pannello sandwich.
	B.	Il telaio principale è l'H sezione in acciaio e il angolo di ferro. Lo spessore dipende da te! Dimensioni normali: H acciaio 350x150x6x9mm.
Più dettagli	UN.	Struttura: Acciaio H. come il suo telaio principale, che è sicuro e affidabile; pannelli sandwich come pannelli per tetti e pareti, che hanno un aspetto equo e una bella decorazione.
	B.	Protezione ambientale ed economia: le case prefabbricate hanno un design ragionevole, possono essere rimosse o riciclate più di 5 volte e può servire 10 anni o più.
	C.	Applicazioni: le case prefabbricate possono essere utilizzate come residenza permanente e temporanea, alloggio per lavoratori, ufficio, officina, magazzino, ecc.
	D.	Vantaggi: alte prestazioni in antisismico, impermeabile, antivento, a prova di umidità, isolamento termico e isolamento acustico.
	E.	Strutture interne: pavimenti, soffitto, impianto idrico, impianto elettrico, servizi igienici, ecc. Sono opzionali a scelta del cliente.
	F.	Installazione rapida: è conveniente da installare, un operaio qualificato può installare 20 mq-30 mq un giorno.
	G.	Trasporto: il completo abbattimento dei componenti della casa prefabbricata può far risparmiare più spazio del container marittimo e ridurre notevolmente il costo del trasporto della casa.

Altri punti	UN.	Le case prefabbricate possono essere utilizzate cantiere, basso costo, facile installazione, riutilizzabile, risparmio energetico.
	B.	Utilizzato in cantiere e può essere riutilizzato in molti progetti, il che è molto economico.
	C.	Le case prefabbricate possono essere progettate come alloggio, ufficio, centro di controllo, mensa e così via.
	D.	Il basso costo, facile da montare e smontare, riutilizzabile sono i vantaggi più evidenti di questa casa.
	E.	Possiamo progettare lo stile in base alle vostre diverse esigenze e alle condizioni meteorologiche del cantiere. È ignifugo, impermeabile, antisismico e resistente al calore.
	F.	La partizione del muro dipende da te, possiamo progettare quale partizione desideri.
	G.	Eccellente nella caratteristica del tifone e protezione antisismica il grado è 8 gradi.
	H.	L'uso vita è in giro 15-25 anni. Tutela ambientale ed economica.
	IO.	6 lavoratori possono assemblare 20 ~ 30 metri quadrati ogni giorno. 6 operai possono finire una casa prefabbricata di 300 mq in 2 giorni.
	J.	Caricamento in corso: 180 mq può essere caricato in uno 40 piedi container.