





## SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

### PROGETTO

Contenitore modulare combinato 6000mm \* 2400mm \* 2896mm

NO.	NOME	DESCRIZIONE	TAGLIA	QTY	UNITÀ
<b>ARTICOLO DI BASE</b>					
1	Tetto	<p>piastra fibbia in acciaio colore</p> <p>isolamento in lana di vetro</p> <p>chiglia in acciaio zincato</p> <p>soffitto in metallo bianco</p> <p>pavimenti in pelle vinilica</p>	0,5 mm	12	impostato
2	Pavimento	<p>pannello in fibra di cemento</p> <p>Film isolante in PE</p> <p>chiglia in acciaio zincato</p>	1,8 mm	12	impostato
3	Colonna	colonna in acciaio zincato	L2580mm	48	pc
4	Tubo di scarico	Tubi scarico pioggia	tubo in pvc bianco	48	pc

### AUMENTARE ARTICOLO

<b>5</b>	Pannello a parete	Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm		446	m2
<b>6</b>	Tetto	Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm		0	m
<b>7</b>	Decorazione della parete esterna	Bordo appeso		187.2	m2
<b>8</b>	Tegola	Ciottoli d'asfalto		0	m2
<b>9</b>	Decking	WPC		81.6	m2
<b>10</b>	Guardrail			25.2	m2
<b>11</b>	Scala			1	impostato
<b>12</b>	Finestra	Finestra in lega di alluminio		36.4	m2
<b>13</b>	Porta	porta in acciaio bianco	700 mm * 2000 mm	2	impostato
			800 mm * 2000 mm	17	impostato
		Lega di alluminio porta cambiare in standard locale		15.64	m2
<b>14</b>	Impianto elettrico	Luce a led		26	pc
		interruttore		26	pc
		presa		35	pc
<b>15</b>	Sistema idrico	tubi dell'acqua di ingresso e uscita		33.1	m2
		Battiscopa in PVC		12	impostato
		Connessione	blocco della connessione del modulo	70	impostato
<b>16</b>	Assemblare gli accessori	Stampaggio rivestimento	copertura parte superiore modulo e collegamento colonna	81.6	m
			modulo di collegamento a pavimento partcovering	162	m
		nastro sigillante	nastro di gomma riempito tra la parte di connessione del modulo	81.6	m
		Nastro autoadesivo	nastro adesivo impermeabile tra la parte di collegamento del modulo	81.6	m

		doccia	impostato
		gabinetto	impostato
<b>17</b>	Servizi (opzione)	bacino	impostato
		letto	impostato
		tavolo	impostato
		armadio	impostato

**Importo totale (raccordo di base necessario)**

<b>18</b>	Costo interno	Caricamento del contenitore 40HC	3	pz
		Caricamento del contenitore 20GP	0	pz
<b>19</b>	Costo di carico dei lavoratori	Contenitore da 40 piedi / 20 piedi	3	pz