



Materiali introduzione di prefabbricato casa container

taglia:	2500 * 5800 * 2650 mm
acciaio:	Tubo quadrato e lamiera d'acciaio piegata
Parete:	Pannello sandwich EPS da 50 mm / pannello sandwich in lana di roccia, lamiera di acciaio 0,326 / 0,376 / 0,426 / 0,476 mm
Colore parete:	Colore bianco e colori opzionali
Tetto:	Pannello sandwich in EPS da 50 mm / pannello sandwich in lana di roccia , Lamiera di acciaio 0,326 / 0,376 / 0,426 / 0,476 mm
Porta :	Pannello sandwich in EPS da 50 mm / pannello sandwich in lana di roccia, lamiera di acciaio 0,326 / 0,376 / 0,426 / 0,476 mm con serratura / porte opzionali
Finestra :	Porta scorrevole in alluminio, porta scorrevole in PVC con barra di sicurezza
Pavimento:	Pannello in WPC / pavimento opzionale
Decorazione murale:	Opzionale: rivestimento in PVC, rivestimento in WPC
Elettricità:	Standard opzionale