





SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

PROGETTO		Contenitore modulare combinato 6000mm * 2400mm * 2896mm		
NO.	NOME	DESCRIZIONE	TAGLIA	QTY UNITÀ
<input type="checkbox"/> ARTICOLO DI BASE				9 impostato
1	Tetto	pietra fibbia in acciaio colore isolamento in lana di vetro chiglia in acciaio zincato	0,5 mm	9 impostato
2	Pavimento	soffitto in metallo bianco pavimenti in pelle vinilica pannello in fibra di cemento Film isolante in PE	0,3 mm 1,6 mm 1,8 mm	9 impostato
3	Colonna	chiglia in acciaio zincato colonna in acciaio zincato	L2580mm	36 pc
4	Tubo di scarico	Tubi scarico pioggia	tubo in pvc bianco	36 pc
<input type="checkbox"/> AUMENTA ARTICOLO				
5	Pannello a parete	Pannello sandwich in lana di vetro da 75 mm		281.7 <input type="checkbox"/>

6	Decorazione della parete esterna	Bordo appeso		191.4	□
7	Pergola	Legno decorativo anticorrosivo		0	m
8	Decking	WPC		43.2	□
9	Guardrail			25.2	□
10	Scala			1	impostato
11	Finestra	Finestra in lega di alluminio		38	□
12	Porta	porta in acciaio bianco	800 mm * 2000 mm	5	impostato
		Legna di alluminio porta cambiare in standard locale		14.6	□
13	Impianto elettrico	Luce a led		12	pc
		interruttore		12	pc
		presa		15	pc
14	Sistema idrico	tubi dell'acqua di ingresso e uscita		28.05	□
		Battiscopa in PVC		9	impostato
15	Assemblare gli accessori	Connessione	blocco della connessione del modulo	38	impostato
		Stampaggio rivestimento	copertura parte superiore modulo e collegamento colonna	105.6	m
			modulo di collegamento a pavimento partcovering	39.6	m
			nastro sigillante riempito tra la parte di connessione del modulo	72.6	m
			Nastro autoadesivo impermeabile tra la parte di collegamento del modulo	67.8	m
16	Servizi (opzione)	doccia			impostato
		gabinetto			impostato
		bacino			impostato
		letto			impostato
		tavolo			impostato
		armadio			impostato
Importo totale (raccordo di base necessario)					
15	Costo interno		Caricamento del contenitore 40HC	2	pz
			Caricamento del contenitore 20GP	0	pz
16	Costo di carico dei lavoratori		Contenitore da 40 piedi / 20 piedi	2	pz

IMPORTO TOTALE (PREZZO EXW) -