





| Lembaran sebut harga pecahan |               |                                                 |                |       |          |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|-------|----------|
| Projek                       |               | 6000mm*2400mm*2896mm Container Modular Gabungan |                |       |          |
| Tidak.                       | Nama          | Penerangan                                      | Saiz           | Qty   | Unit     |
| □ item asas                  |               |                                                 |                | 16    | Tetapkan |
| 1                            | Bumbung       | pinggan gancu keluli warna                      | 0.5mm          | 16    | Tetapkan |
|                              |               | Penebat Glasswool                               |                |       |          |
|                              |               | Keel keluli galvanized                          |                |       |          |
|                              |               | siling logam putih                              | 0.3mm          |       |          |
| 2                            | Lantai        | Lantai kulit vinil                              | 1.6mm          | 16    | Tetapkan |
|                              |               | Lembaga serat simen                             | 1.8mm          |       |          |
|                              |               | Filem penebat PE                                |                |       |          |
|                              |               | Keel keluli galvanized                          |                |       |          |
| 3                            | Lajur         | Lajur keluli glavanized                         | L2580mm        | 64    | pc       |
| 4                            | Paip longkang | Paip longkang hujan                             | paip PVC putih | 64    | pc       |
| □ Meningkatkan item          |               |                                                 |                |       |          |
| 5                            | Panel dinding | Panel Sandwic Glasswool 75mm                    |                | 471.6 | m2       |

|    |                     |                                   |                                                         |        |          |
|----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|
| 6  | Bumbung             | Panel Sandwic Glasswool 75mm      |                                                         | 108.1  | m        |
| 7  | Hiasan dinding luar | Lembaga Gantung                   |                                                         | 309.14 | m2       |
| 8  | Jubin bumbung       | Sirap asfalt                      |                                                         | 97.5   | m2       |
| 9  | Decking             | WPC                               |                                                         | 80     | m2       |
| 10 | Guardrail           |                                   |                                                         | 41.4   | m2       |
| 11 | Tangga              |                                   |                                                         | 2      | Tetapkan |
| 12 | Tetingkap           | Tingkap aluminium-aloi            |                                                         | 72     | m2       |
| 13 | Pintu               | Pintu keluli putih                | 700mm*2000mm                                            | 0      | Tetapkan |
|    |                     |                                   | 800mm*2000mm                                            | 9      | Tetapkan |
|    |                     | Pintu aluminium-aloi              |                                                         | 11     | m2       |
| 14 | Sistem elektrik     | berubah menjadi standard tempatan |                                                         | 16     | Tetapkan |
|    |                     | Cahaya LED                        |                                                         | 30     | pc       |
|    |                     | suis                              |                                                         | 27     | pc       |
|    |                     | soket                             |                                                         | 46     | pc       |
| 15 | Sistem air          | paip air masuk & outlet           |                                                         | 34     | m2       |
| 16 | Memasang aksesori   | PVC Cover Skirting                |                                                         | 16     | Tetapkan |
|    |                     | Sambungan                         | Kunci sambungan modul                                   | 96     | Tetapkan |
|    |                     | Cetakan penutup                   | Bahagian sambungan atas dan lajur modul yang meliputi   | 165    | m        |
|    |                     |                                   | Sambungan Lantai Modul Partcovering                     | 192    | m        |
|    |                     | pita pengedap                     | pita getah mengisi antara bahagian sambungan modul      | 115.8  | m        |
|    |                     | Pita GLUE Sendiri                 | pita gam diri kalis air antara bahagian sambungan modul | 156.6  | m        |
|    |                     |                                   |                                                         |        |          |

Kualiti [Pengilang Rumah Kontena China](#) | Kontraktor pembinaan Cina yang dipercayai, menyampaikan rumah prefab berkualiti tinggi & penyelesaian perumahan modular.