


Penerangan Produk

Heya-2Q02



| NAME | DESCRIPTION | UNIT | THEORY QTY | LOSS RATE | UNIT | ACTUAL QTY |
|---|---|----------------|------------|-----------|----------------|-------------|
| LGS Structure | | | | | | |
| steel structure | | m ² | 53 | 1.00 | T | 1.75 |
| fittings | | set | 53 | 1.00 | m ² | 53.00 |
| Wall System | | | | | | |
| External wall OSB board | 1220*2440*9mm | m ² | 118.3 | 1.15 | pc | 47 |
| External wall unidirectional breath paper | | m ² | 124 | 1.20 | m ² | 149 |
| External wall metal carved board | 381*3800*16mm+381*4500*16mm | m ² | 118.3 | 1.15 | m ² | 136 |
| Internal wall OSB board | 1220*2440*9mm | m ² | 127.5 | 1.12 | pc | 50 |
| Internal wall gypsum board | 1200*2400*9mm | m ² | 127.5 | 1.12 | pc | 50 |
| Wet district fiber cement board | 1220*2440*10mm | m ² | 48.5 | 1.12 | pc | 19 |
| Insulation System | | | | | | |
| Glasswool insulation | T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³ | m ² | 147.15 | 1.10 | roll | 13 |
| Glasswool insulation(under roof) | T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³ | m ² | 53 | 1.10 | roll | 5 |
| External wall XPS board | 1200*600*40mm | m ² | 118.3 | 1.05 | pc | 173 |
| Roof System | | | | | | |
| Roof OSB board OSB | 1220*2440*12mm | m ² | 92 | 1.15 | pc | 37 |
| self-paste waterproof coil | T1.5mm, -15°C, 20 m ² /roll | m ² | 92 | 1.20 | roll | 6 |
| Roof tile | asphalt tile | m ² | 92 | 1.20 | pack | 39 |
| Roof ridge tile | asphalt tile | m | 10.467 | 1.10 | pack | 1 |
| Roof eaves pvc molding PVC | 6m/pc | m | 42.584 | 1.10 | pc | 8 |
| PVC closing strip PVC | 4m/pc | m | 42.584 | 1.10 | pc | 12 |
| Metal carved board under roof eaves | 381*3800*16mm | m ² | 25.55 | 1.20 | pc | 21 |
| Door & Window | | | | | | |
| PVC window | | m ² | 5.7 | 1.00 | m ² | 5.70 |
| PVC door | | m ² | 10.8 | 1.00 | m ² | 10.80 |
| Accessories for door sill/window/sill | 1220*2440*10mm | m | 52.2 | 1.10 | pc | 4 |
| Water&Electric System | | | | | | |
| Water Pipes | | m ² | 53 | 1.00 | m ² | 53.00 |
| Electric system | Include weak current, exclude socket, switch, light, etc. | m ² | 53 | 1.00 | m ² | 53.00 |
| Decoration Accessories System | | m ² | 53 | 1.00 | m ² | 53.00 |
| Hardware Accessories System | | m ² | 53 | 1.00 | m ² | 53.00 |
| TOTAL EXW cost | | | | | | \$11,582.60 |
| TOTAL FOB Qingdao | 40ft or 20ft shipping container | | | | | \$12,482.60 |
| TOTAL CIF XX | | | | | | \$14,545.02 |

Pembentangan Perniagaan

Shandong Heya Company adalah pembekal terbaik penyelesaian perumahan pasang siap Cina.

Produk kami termasuk rumah pasang siap, kontena, rumah mudah alih, vila dan struktur keluli ringan.

Kami mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam industri, pembuatan profesional dan pasukan perolehan,

mengekalkan hubungan koperasi jangka panjang dengan banyak pengeluar terkenal.

Sudah selesai projek rumah kontena bagi pelarian di Jerman, projek kelas pasang siap pasang Zimbabwe,

Rumah pasang siap Afrika Selatan, projek rumah kampung pasang siap di Uruguay, dsb.

Syarikat kami komited untuk menjadi rakan kongsi anda yang dipercayai, anda memberi tumpuan kepada bidang kepakaran anda,

marilah kita membantu anda menguruskan pejabat sementara dan gudang penyelesaian lengkap.



Kilang kami terletak di ibukota layang-layang indah Weifang, Shandong.

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kekuatan kilang telah berkembang dan berkembang, dan kekuatan pengeluaran dan kualiti perkhidmatannya telah dipuji oleh para pelanggan kami di seluruh dunia.

Kami menjemput setiap pelanggan untuk melawat kilang dan memeriksa kualiti produk.

sijil



Fokus pada " Kualiti & Perkhidmatan ", perkhidmatan unik membantu anda mengurangkan kos, mengurangkan semua kebimbangan anda, untuk meletakkan semula projek yang sempurna.

A. Pasukan Kejuruteraan Rekabentuk dan Profesional: Penyelesaian Lengkap untuk Merangka Struktur Baja B.

Bekalan dan pembuatan bagi semua bahan untuk bangunan pasang siap.

Kami mempunyai pasukan penyumberan profesional untuk memastikan semua bahan berkualiti.

Dan operasi kilang kami mengikut ISO / CE / SGS, untuk memastikan bahawa pembuatan

berfungsi dengan teknologi tinggi.

C.Site pengurusan & penyeliaan pemasangan, kita boleh menghantar jurutera kami untuk membantu dalam pengawasan pemasangan,

anda hanya perlu menyediakan satu pasukan yang tahu bahawa kerja pembinaan biasa akan O.K.

Pembungkusan dan Penghantaran

Butir-butir bungkusan: 1, penghantaran oleh kontena perkapalan 40'HQ. 2, 4 dalam 1 pakej rata

Butiran Penghantaran: 3-20 hari selepas pesanan



Pelanggan kami





FAQ

1, Apakah istilah pembayaran anda?

Deposit sebanyak 50% oleh TT, baki 50% sebelum memuatkan bekas oleh TT; 100% LC di penglihatan (jumlah pembayaran lebih dari USD 100,000);

2, Bagaimana pula dengan penghantaran?

Kami menggunakan bekas 40HQ untuk menghantar barangan; Biasanya, bekas 40HQ boleh memuat kira-kira 160 hingga 180 meter persegi rumah.

3, masa penghantaran?

Bergantung pada MOQ, biasanya kita boleh mengatur penghantaran sekitar 10 hari selepas deposit diterima.

4, bagaimana untuk memasang?

Pada umumnya, kami menyediakan lukisan pemasangan dan, jika perlu, kami juga menyediakan video pemasangan.

5, Bolehkah anda menghantar pekerja untuk membantu saya membina sebuah rumah?

Memandangkan kos buruh, keselamatan dan visa, kami mencadangkan menghantar satu atau dua jurutera untuk membimbing dan melatih kakitangan anda.

Anda mesti menyediakan tiket penerbangan, hotel dan makanan, serta \$ 100 sehari untuk gaji jurutera.