

Penerangan Produk

Heya-2S06



QUOTATION SHEET							
NO.	Heya-2S06					DATE	
NO	ITEM	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
Frame System							
1	Steel structure		m²	78.00	1.00	T	3.12
2	Fittings		set	78.00	1.00	m²	78.00
Wall System							
3	External wall foamed cement board	610*2270*190mm	m²	137.69	1.10	pc	110.00
4	Internal wall foamed cement board	610*2270*160mm	m²	71.15	1.10	pc	57.00
Roof System							
5	Roof panel	75mm EPS sandwich panel	m	87.60	1.10	m	96.36
Door & Window System							
7	PVC window		m²	11.40	1.00	m²	11.40
8	PVC door		m²	10.80	1.00	m²	10.80
Decoration System							
9	Ceiling	gypsum board,600*600mm 10pcs/pack	m²	75.00	1.10	pack	9.00
10	Floor tile	ceramic tile 600*600mm 10pcs/pack	m²	75.00	1.10	pack	9.00
11	Internal Putty	Brand:Nippon 15kgs/bag	m²	279.99	1.10	bag	21.00
12	Internal wall coating	white,18L/bucket	m²	279.99	1.10	bucket	4.00
13	External wall coating	16L/bucket	m²	137.69	1.10	bucket	2.00
Water&Electric System							
14	Drain pipes gutter		m	38.00	1.00	m	38.00
15	Water Pipes	inlet & outlet pipes	m²	78.00	1.00	m²	78.00
16	Electric system	Include weak current,exclude socket/switch/light,etc	m²	78.00	1.00	m²	78.00
Hardware Accessories System							
17	Hardware Accessories System		m²	78.00	1.00	m²	78.00
Fitting facilities							
18	Toilet		pc	0.00	1.00	pc	0.00
19	Basin		pc	0.00	1.00	pc	0.00
20	Shower		pc	0.00	1.00	pc	0.00
21	Kitchen Cabinet		m	0.00	1.00	m	0.00
Inland Transportation							
22	Inland cost	loading fee,truck transport,custom declare,post charges,etc.	nos				1.00
TOTAL PRICE (FOB Qingdao)				513,561.79			

Pengenalan Syarikat

Syarikat Shandong Heya adalah penyedia penyelesaian perumahan pasang siap terbaik China.

Produk kami merangkumi rumah pasang siap, rumah kontena, rumah bergerak, vila, struktur keluli ringan.

Kami mempunyai lebih dari 10 tahun pengalaman dalam sektor ini, dalam pengeluaran profesional dan kumpulan pembelian.

Kekalkan hubungan kerjasama jangka panjang dengan banyak pengeluar terkenal.

Saya telah menyelesaikan projek rumah kontena untuk pelarian di Jerman, projek kelas pasang siap untuk Zimbabwe,

Rumah pasang siap di Afrika Selatan, projek rumah pasang siap di bandar Uruguay, dll.

Syarikat kami komited untuk menjadi rakan kongsi yang dipercayai, anda memberi tumpuan kepada bidang kepakaran anda,

Biarkan kami membantu anda menguruskan pejabat dan gudang sementara untuk penyelesaian lengkap.



Kilang kami terletak di ibu kota layang-layang Weifang yang indah, Shandong.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kekuatan kilang telah berkembang dan berkembang,

Tenaga pengeluaran dan perkhidmatannya yang berkualiti telah mendapat pujian dari para pelanggan kami dari seluruh dunia.

Kami mengalu-alukan semua pelanggan untuk melawat kilang dan memeriksa kualiti produk.

perakuan



Dengan memberi tumpuan kepada "Kualiti dan perkhidmatan", perkhidmatan yang komprehensif membantu anda menjimatkan kos, mengurangkan semua kebimbangan, menukar projek yang sempurna.

A. Reka bentuk profesional dan pasukan kejuruteraan: penyelesaian lengkap untuk reka bentuk struktur keluli B.

Perolehan dan pembuatan semua bahan binaan pasang siap.

Kami mempunyai pasukan perolehan profesional untuk memastikan bahawa semua bahan berkualiti.

Dan operasi kilang kami sesuai dengan standard ISO / CE / SGS, untuk memastikan bahawa pembuatan berfungsi dengan teknologi tinggi.

C. Penyeliaan pentadbiran dan pemasangan tapak, kami dapat menghantar jurutera kami untuk membantu pengawasan pemasangan,

anda hanya perlu menyiapkan pasukan yang tahu bahawa kerja pembinaan biasa adalah O.K.

Pembungkusan dan pengangkutan

Butiran pembungkusan: 1, penghantaran kontena 40'HQ. Pembungkusan rata 2, 4 dalam 1

Maklumat penghantaran: 3-20 hari selepas pesanan.



Pelanggan kami





Soalan lazim

1, apakah jangka masa pembayaran anda?

50% deposit melalui TT, baki 50% sebelum memuatkan kontena dengan TT; 100% LC pada pandangan (jumlah pembayaran melebihi 100,000 USD);

2, bagaimana dengan penghantaran?

Kami menggunakan kontena 40HQ untuk menghantar produk; Biasanya, kontena 40HQ dapat memuat sekitar 160-180 meter persegi rumah.

3, masa penghantaran?

Bergantung pada MOQ, kita biasanya dapat mengatur penghantaran kira-kira 10 hari setelah deposit diterima.

4, bagaimana memasang?

Biasanya, kami akan menyediakan gambar pemasangan dan, jika perlu, kami juga akan menyediakan video pemasangan.

5, bolehkah anda menghantar pekerja untuk membantu saya membina rumah?

Dengan mengambil kira kos buruh, masalah keselamatan dan visa, kami mengesyorkan untuk menghantar satu atau dua jurutera untuk membimbing dan melatih kakitangan anda.

Perlu menyediakan tiket penerbangan, hotel dan makanan dan USD 100 sehari untuk gaji jurutera.