

Fast Build K House | Rumah Prefabricated | Bangunan selesai | [Bangunan Prefabricated yang dijual](#)



Harga rumah kecil yang dibina sebelum ini - Bangunan keluli pasang siap yang berpatutan & penyelesaian rumah kecil yang disesuaikan.

Spesifikasi:		
1	Spesifikasi bilik	
	Nombor bilik / baris	20 rm/lantai x 2 stroies = 40 bilik
	Saiz bilik	2.75 x 2.75m, kawasan = 7.5sq.m
2	Struktur bahan keluli	
	Lajur	2c-80x40x15x1.8 w/ anti karat cat & cat minyak selesai
	Rasuk asas	C-80x40x15x1.8 w/ anti karat cat & cat minyak selesai
	Rasuk lantai	C-80x40x15x1.8 w/ anti karat cat & cat minyak selesai
	Rasuk cincin	C-80x40x15x1.3 w/ anti karat cat & cat minyak selesai
	2. Lantai purlin	C-80x40x15x1.3 w/ galvanized
	Kurungan jalan	C-80x40x15x1.3 w/ anti karat cat & cat minyak selesai
	Panel Keluli Panel Panel Walkway	1.8 mm Anti-Skid Lebar panel keluli = 970 mm & cat minyak selesai
	Bracing Rod Steel	RB 9 dengan cat minyak dan GIS. Tum Buckle & Minyak Cat memancing
3	Spesifikasi partisi dinding	
	Ketebalan plat keluli	$t > 0.25 \text{ mm}$
	Panel penebat	Polystyrene Foam T = 75 mm. / Kepadatan = 12 kg./ cu. m. Tepi dengan tali pinggang keluli
4	Lantai	
	Lantai 1, 2	Papan lapis hitam 15 mm
5	Spesifikasi lembaran bumbung	
	Bumbung Purlin	C-50x10x5x1.3 w/ galvanized
	Jenis bumbung	$t > 0.25 \text{ mm}$
		Polystyrene Foam T = 75 mm. / Kepadatan = 12 kg./ cu. m.
	Longkang bumbung	Standard
6	Pintu dan tingkap	
	Pintu	Pintu komposit keluli dengan kunci t = 50 mm. Saiz 830x2000 Kunci pad
	Tetingkap	Slaid tetingkap PVC w/ kaca jelas 4 mm.and set kunci. Size1335*920mm
Rintangan angin		Gred 11 (Wind Speed $\leq$ 120km/j)

Rintangan gempa bumi	Gred 7
Tunjukkan keupayaan beban bumbung	0.6 kN/m ²
Kapasiti beban langsung bumbung	0.6 kn/m ²
Pekali penghantaran haba luaran dan dalaman dinding	0.35 kcal/m ² hc
Dinding yang dibenarkan memuatkan	0.6 kn/m ²

Klik [Rumah Barn Prefab untuk dijual](#) Untuk mengetahui lebih banyak produk.