



Bahan Utama	A.	Bumbung dan dindingnya adalah panel sandwic. Namun, ada bahan lain yang boleh anda pilih, seperti bulu batu panel sandwic, poliuretana panel sandwic, Buih PU panel sandwic.
	B.	Rangka utama ialah H keluli bahagian dan juga besi sudut. Ketebalan bergantung pada anda! Saiz normal: Keluli H 350x150x6x9mm.
Maklumat lanjut	A.	Struktur: Keluli H sebagai kerangka utamanya, yang selamat dan boleh dipercayai; panel sandwic sebagai bumbung dan papan dindingnya, yang kelihatan cantik dan hiasan yang cantik.
	B.	Perlindungan alam sekitar dan dijamin: rumah pasang siap dalam reka bentuk, boleh dikeluarkan atau dikitar semula lebih dari 5 kali, dan boleh berfungsi 10 tahun atau lebih lama.
	C.	Aplikasi: rumah prefab boleh digunakan sebagai kediaman tetap & sementara, tempat tinggal buruh, pejabat, bengkel, gudang, dll.
	D.	Kelebihan: Prestasi tinggi dalam quakeproof, kalis air, tahan angin, kalis air, penebat haba dan penebat bunyi.
	E.	Kemudahan dalaman: Lantai, siling, sistem air, elektrik, tandas, dan lain-lain adalah pilihan untuk pilihan pelanggan.
	F.	Pemasangan pantas: Senang dipasang, pekerja mahir dapat memasang 20sqm-30sqm satu hari.
	G.	Pengangkutan: Komponen rumah pasang siap sepenuhnya dapat menjimatkan lebih banyak ruang kontena laut dan menjadikan kos pengangkutan rumah jauh lebih rendah.

Mata Lain	A.	Rumah prefab boleh digunakan di tapak pembinaan, kos rendah, pemasangan mudah, boleh digunakan semula, penjimatan tenaga.
	B.	Digunakan di tapak bina dan boleh digunakan semula dalam banyak projek, yang sangat menjimatkan.
	C.	Rumah prefab boleh dirancang sebagai tempat penginapan, pejabat, pusat kawalan, kantin dan sebagainya.
	D.	Kos rendah, mudah dipasang dan dibongkar, boleh digunakan semula adalah kelebihan rumah yang paling hebat.
	E.	Kami boleh merancang gaya mengikut keperluan anda yang berbeza dan keadaan bangunan. Ia tahan api, kalis air, quakeproof dan tahan panas.
	F.	Partisi dinding bergantung pada anda, kami boleh merancang partisi apa yang anda mahukan.
	G.	Cemerlang dalam ciri taufan dan kalis gempa gred adalah 8 gred.
	H.	Yang menggunakan kehidupan ada di sekitar 15-25 tahun. Perlindungan alam sekitar dan ekonomi.
	Saya	6 pekerja boleh memasang 20 ~ 30 meter persegi setiap hari. 6 pekerja dapat menyelesaikan rumah prefab 300sqm dalam 2 hari.
	J.	Memuatkan: 180 meter persegi boleh dimuat dalam satu 40 kaki bekas penghantaran.