





LEMBARAN SEBUTHARGA

PROJEK	Bekas modular gabungan 6000mm * 2400mm * 2896mm				
TIADA.	NAMA	PENERANGAN	SAIZ	QTY	UNIT
<input type="checkbox"/>	PERKARA ASAS			12	set
1	Bumbung	plat gesper keluli warna penebat bulu kaca keel keluli tergalvani	0.5mm	12	set
2	Lantai	siling logam putih lantai kulit vinil papan gentian simen Filem penebat PE keel keluli tergalvani	0.3mm 1.6mm 1.8mm	12	set
3	Ruangan	lajur keluli glavanis	L2580mm	48	pc
4	Saliran paip	Paip saliran hujan	paip pvc putih	48	pc
<input type="checkbox"/>	MENINGKAT PERKARA				
5	Panel dinding	Panel sandwic Glasswool 75mm		446	m2
6	Bumbung	Panel sandwic Glasswool 75mm		0	m

7	Hiasan dinding luaran	Papan gantung		187.2	m2
8	Jubin bumbung	Kayap asphalt		0	m2
9	Dek	WPC		81.6	m2
10	Penghadang			25.2	m2
11	Tangga			1	set
12	Tingkap	Tingkap aloi aluminium		36.4	m2
13	Pintu	pintu keluli putih	700mm * 2000mm	2	set
			800mm * 2000mm	17	set
		Aluminium-aloi pintu berubah menjadi standard tempatan		15.64	m2
14	Sistem elektrik	Lampu yang dipimpin beralih		26	pc
		soket		26	pc
				35	pc
15	Sistem air	paip air masuk & keluar		33.1	m2
		Skirting penutup PVC		12	set
16	Memasang Aksesori	Sambungan	kunci sambungan modul	70	set
		Meliputi penutup	bahagian bahagian atas modul dan bahagian sambungan lajur	81.6	m
			penyambungan lantai modul	162	m
		pita kedap	pengisian pita getah antara bahagian sambungan modul	81.6	m
		Pita pelekat sendiri	pita gam diri kalis air antara bahagian sambungan modul	81.6	m
17	Kemudahan (pilihan)	mandi			set
		tandas			set
		lembangan			set
		katil			set
		meja			set
	almari pakaian			set	
Jumlah Jumlah (Pemasangan Asas yang Perlu)					
18	Kos Dalam Negeri		Pemuatan kontena 40HC	3	pcs
			Pemuatan kontena 20GP	0	pcs
19	Pekerja memuatkan Kos		Bekas 40 kaki / 20 kaki	3	pcs