



LEMBARAN SEBUTHARGA

PROJEK

Bekas modular gabungan 6000mm * 2400mm * 2896mm

TIADA. NAMA

PENERANGAN

SAIZ

QTY UNIT

ITEM ASAS

9 set

1	Bumbung	plat gesper keluli warna penebat bulu kaca keel keluli tergalvani siling logam putih lantai kulit vinil papan gentian simen Filem penebat PE keel keluli tergalvani	0.5mm 0.3mm 1.6mm 1.8mm	9	set
2	Lantai			9	set
3	Kolumn	tiang keluli glavanis	L2580mm	36	pc
4	Saliran paip	Paip saliran hujan	paip pvc putih	36	pc
□ MENINGKATKAN PERKARA					
5	Panel dinding	Panel sandwic Glasswool 75mm		281.7	□
6	Hiasan dinding luaran	Papan gantung		191.4	□
7	Pergola	Kayu hiasan antikorosif		0	m
8	Dek	WPC		43.2	□
9	Penghadang			25.2	□
10	Tangga			1	set
11	Tingkap	Tingkap aloi aluminium pintu keluli putih Aluminium-aloi pintu berubah menjadi standard tempatan	800mm * 2000mm	38	□
12	Pintu			5	set
				14.6	□
				9	set
13	Sistem elektrik	Lampu yang dipimpin beralih soket		12	pc
				12	pc
				15	pc
14	Sistem air	paip air masuk & keluar Skirting penutup PVC Sambungan Meliputi penutup		28.05	□
				9	set
				38	set
				105.6	m
15	Memasang Aksesori	pita kedap Pita pelekat sendiri	kunci sambungan modul bahagian bahagian atas modul dan bahagian sambungan lajur penyambungan lantai modul pengisian pita getah antara bahagian sambungan modul pita gam diri kalis air antara bahagian sambungan modul	39.6	m
				72.6	m
				67.8	m

	mandi		set
	tandas		set
	lembangan		set
	katil		set
	meja		set
	almari pakaian		set

Jumlah Jumlah (Pemasangan Asas yang Perlu)

15	Kos Dalam Negeri	Pemuatan kontena 40HC	2	pcs
16	Pekerja memuatkan Kos	Pemuatan kontena 20GP	0	pcs
		Bekas 40 kaki / 20 kaki	2	pcs

JUMLAH JUMLAH (HARGA EXW) -