

[Factory ng Container House China](#) | Pakyawaw modular na mga tahanan





Breakdown Quotation Sheet					
Proyekto		6000mm*2400mm*2896mm pinagsama modular container			
Hindi.	Pangalan	Paglalarawan	Laki	Qty	Unit
☐ Pangunahing item				16	itakda
1	Bubong	Kulay ng bakal na plato ng bakal	0.5mm	16	itakda
		pagkakabukod ng glasswool			
		Galvanized Steel Keel			
		puting metal kisame	0.3mm		
2	Sahig	vinyl na sahig na katad	1.6mm	16	itakda
		Lupon ng Fiber Fiber	1.8mm		
		PE pagkakabukod film			
		galvanized steel keel			
3	Haligi	Glvanized na haligi ng bakal	L2580mm	64	PC
4	Alisan ng tubig pipe	Mga tubo ng alisan ng ulan	White PVC pipe	64	pc
☐ Dagdagan ang item					

5	Wall Panel	75mm Glasswool Sandwich Panel		471.6	M2
6	Bubong	75mm Glasswool sandwich panel		108.1	m
7	Panlabas na dekorasyon sa dingding	Nakabitin na board		309.14	m2
8	Tile ng bubong	Aspalto ng aspalto		97.5	m2
9	Decking	WPC		80	m2
10	Guardrail			41.4	m2
11	Hagdanan			2	itakda
12	Window	Aluminyo-alloy window		72	m2
13	Pintuan	puting bakal na bakal	700mm*2000mm	0	itakda
			800mm*2000mm	9	itakda
		Aluminyo-alloy door		11	m2
14	Electric System	Magbago sa lokal na pamantayan		16	itakda
		LED light		30	pc
		Lumipat		27	pc
		socket		46	pc
15	Sistema ng tubig	Inlet at outlet na mga tubo ng tubig		34	m2
16	Magtipon ng mga accessories	PVC Cover Skirting		16	itakda
		Koneksyon	Module Connection Lock	96	itakda
		Paghuhubog ng takip	Module top at column connection part na sumasaklaw	165	m
			Module ng koneksyon sa module na nakikibahagi	192	m
		sealing tape	Ang pagpuno ng tape ng goma sa pagitan ng bahagi ng koneksyon ng module	115.8	m
		Tape ng Self-Glue	hindi tinatagusan ng tubig na self glue tape sa pagitan ng bahagi ng koneksyon ng module	156.6	m

pinagkakatiwalaang kontratista sa konstruksyon ng Tsino, ay naghahatid ng mataas na kalidad na mga Homes Homes at Modular na mga solusyon sa pabahay.