





BREAKDOWN QUOTATION SHEET

PROYEKTO	HINDI. PANGALAN	DESCRIPTION	SIZE	QTY	UNIT
	<input type="checkbox"/> BATAYANG ITEM			12	itakda
1	Bubong	6000mm * 2400mm * 2896mm pinagsama modular na lalagyan kulay plate na buckle plate pagkakabukod ng glasswool galvanized steel keel	0.5mm	12	itakda
2	Palapag	puting kisame ng metal sahig na gawa sa vinyl leather semento ng hibla board Pelikulang pagkakabukod ng PE galvanized steel keel	0.3mm 1.6mm 1.8mm	12	itakda
3	Haligi	glvanized na haligi ng bakal	L2580mm	48	pc
4	Alisan ng tubo	Ang mga tubo ng paagusan ng ulan puting pvc pipe		48	pc
	<input type="checkbox"/> Dagdagan ITEM				
5	Wall panel	75mm Glasswool sandwich panel		446	m2

6	Bubong	75mm Glasswool sandwich panel		0	m
7	Panlabas na dekorasyon sa dingding	Nakasabit na board		187.2	m2
8	Roof tile	Asphalt shingle		0	m2
9	Pag-decking	WPC		81.6	m2
10	Kulungan			25.2	m2
11	Hagdanan			1	itakda
12	Window	Window ng aluminyo-haluang metal		36.4	m2
13	Pinto	puting bakal na pintuan	700mm * 2000mm	2	itakda
			800mm * 2000mm	17	itakda
14	Sistema ng elektrisidad	Aluminyo-haluang metal pinto		15.64	m2
		baguhin sa lokal na pamantayan		12	itakda
		Ilaw na LED lumipat		26	pc
15	Sistema ng tubig	socket		35	pc
		papasok at palabas na mga tubo ng tubig		33.1	m2
		Pag-skirting ng takip ng PVC		12	itakda
16	Magtipon ng Mga Kagamitan	Koneksyon	lock ng koneksyon ng module	70	itakda
			pantakip sa bahagi ng koneksyon ng tuktok at haligi	81.6	m
		Pagtakip sa takip	modulasyon ng koneksyon sa sahig ng sahig	162	m
		tape na pantapal	pagpuno ng rubber tape sa pagitan ng bahagi ng koneksyon ng module	81.6	m
		Self-glue tape	hindi tinatagusan ng tubig self glue tape sa pagitan ng bahagi ng koneksyon ng module	81.6	m
17	Mga Pasilidad (pagpipilian)	shower			itakda
		palikuran			itakda
		palanggana			itakda
		kama			itakda
		mesa			itakda
	aparador			itakda	

Kabuuang Halaga (Kinakailanganang Pangunahing Paglalagay)

18	Gastos sa Loob	40HC na pagkarga ng lalagyan	3	mga PC
		Naglo-load ang lalagyan ng 20GP	0	mga PC
19	Ang mga manggagawa ay naglo-load ng Gastos	40ft / 20ft na lalagyan	3	mga PC