





Folha de cotação de detalhamento					
PROJETO		6000mm*2400mm*2896mm contêiner modular combinado			
NÃO.	NOME	DESCRIÇÃO	TAMANHO	Qty	UNIDADE
☐ Item básico				16	definir
1	Teto	placa de fivela de aço colorida	0,5 mm	16	definir
		Isolamento de vidro			
		quilha de aço galvanizada			
		teto de metal branco	0,3 mm		
2	Chão	piso de couro de vinil	1,6 mm	16	definir
		placa de fibra de cimento	1,8 mm		
		Filme de isolamento de PE			
		quilha de aço galvanizada			
3	Coluna	coluna de aço glavanizada	L2580mm	64	PC

4	Tubo de drenagem	Tubos de drenagem de chuva	tubo de PVC branco	64	pc
□ Aumente o item					
5	Painel de parede	Painel de sanduíche de vidro de 75 mm		471.6	M2
6	Teto	Painel de sanduíche de vidro de 75 mm		108.1	m
7	Decoração da parede externa	Placa suspensa		309.14	m2
8	Telha de telhado	Telha de asfalto		97.5	m2
9	Decks	WPC		80	m2
10	Guardrail			41.4	m2
11	Escada			2	definir
12	Janela	Janela em liga de alumínio		72	m2
13	Porta	porta de aço branco	700mm*2000mm	0	definir
			800mm*2000mm	9	definir
		Porta de liga de alumínio		11	m2
14	Sistema elétrico	mudar para o padrão local		16	definir
		Luz LED		30	pc
		trocar		27	pc
		soquete		46	pc
15	Sistema de água	tubos de água de entrada e saída		34	m2

16	Montar acessórios	Desaminhado de capa de PVC		16	definir
		Conexão	bloqueio de conexão do módulo	96	definir
		Cobertura de moldagem	Coverização de peça de conexão superior e coluna do módulo	165	m
			Cobertura de partida de conexão do módulo	192	m
		fita de vedação	preenchimento de fita de borracha entre a peça de conexão do módulo	115.8	m
		Fita de auto-corea	fita de cola auto - impermeabilizada entre a peça da conexão do módulo	156.6	m

Qualidade [Fabricantes de casas de contêineres China](#) | Seu empreiteiro de construção chinês confiável, oferece casas pré-fabricadas de alta qualidade e soluções habitacionais modulares.