



Entrega em container de transporte 40'HQ por embalagem a granel em geral.

Embalagem	Embalagem mista: a estrutura do telhado e a estrutura inferior serão embaladas com parafusos; todos os painéis de parede embalados em conjunto com paletes de madeira no fundo, papelão ondulado na superfície e cartão XPS no espaço intermediário. E será enviado em um contêiner de 40 '.
Descarregando	40 pés contêiner de frete marítimo:
	R: Retire os pacotes pequenos.
	B: Use o elevador popular para retirar os pacotes de painéis de parede.
	C: Agarre no canto da parte inferior da caixa do contêiner e retire o pacote, permanecendo cerca de 50 cm no contêiner de transporte.
	D: Use o elevador popular para levantar o pacote do contêiner no meio e removê-lo do contêiner de transporte.
	E: Coloque a embalagem no chão de lado, use uma almofada de madeira se estiver plana.