


Descrição do Produto

Heya-2Q02



NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m ²	53	1.00	T	1.75
fittings		set	53	1.00	m ²	53.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	118.3	1.15	pc	47
External wall unidirectional breath paper		m ²	124	1.20	m ²	149
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m ²	118.3	1.15	m ²	136
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	127.5	1.12	pc	50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m ²	127.5	1.12	pc	50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m ²	48.5	1.12	pc	19
Insulation System						
Glasswool insulation	T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	147.15	1.10	roll	13
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	53	1.10	roll	5
External wall XPS board	1200*600*40mm	m ²	118.3	1.05	pc	173
Roof System						
Roof OSB board OSB	1220*2440*12mm	m ²	92	1.15	pc	37
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m ² /roll	m ²	92	1.20	roll	6
Roof tile	asphalt tile	m ²	92	1.20	pack	39
Roof ridge tile	asphalt tile	m	10.467	1.10	pack	1
Roof eaves pvc molding PVC	6m/pc	m	42.584	1.10	pc	8
PVC closing strip PVC	4m/pc	m	42.584	1.10	pc	12
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m ²	25.55	1.20	pc	21
Door & Window						
PVC window		m ²	5.7	1.00	m ²	5.70
PVC door		m ²	10.8	1.00	m ²	10.80
Accessories for door sill/window/sill	1220*2440*10mm	m	52.2	1.10	pc	4
Water&Electric System						
Water Pipes		m ²	53	1.00	m ²	53.00
Electric system	Include weak current, exclude socket, switch, light, etc.	m ²	53	1.00	m ²	53.00
Decoration Accessories System						
		m ²	53	1.00	m ²	53.00
Hardware Accessories System						
		m ²	53	1.00	m ²	53.00
TOTAL EXW cost				\$11,582.60		
TOTAL FOB Qingdao				\$12,482.60		
TOTAL CIF XX				\$14,545.02		

Apresentação de negócios

A Shandong Heya Company é o melhor fornecedor de soluções habitacionais pré-fabricadas chinesas.

Nossos produtos incluem casas pré-fabricadas, contêineres, casas móveis, vilas e estruturas leves de aço.

Temos mais de 10 anos de experiência na indústria, equipe profissional de fabricação e compras,

manter relações de cooperação de longo prazo com muitos fabricantes de renome.

Já concluiu o projeto da casa de contêineres para refugiados na Alemanha, o projeto pré-fabricado em sala de aula do Zimbábue,

Casa pré-fabricada da África do Sul, projeto de casa pré-fabricada no Uruguai, etc.

Nossa empresa está comprometida em se tornar seu parceiro confiável, você se concentra na sua área de especialização,

vamos ajudá-lo a gerenciar o escritório e o armazém temporários de uma solução completa.



Nossa fábrica está localizada na bela capital de Weifang, Shandong.

Nos últimos anos, a força da fábrica cresceu e se desenvolveu,

e sua força de produção e serviços de qualidade foram elogiados por nossos clientes em todo o mundo.

Convidamos cada cliente a visitar a fábrica e inspecionar a qualidade do produto.

certificado



Concentre-se em "Qualidade e Serviço", um serviço exclusivo que ajuda você a reduzir custos, reduzir todas as suas preocupações e adiar o projeto perfeito.

A. Equipe de projeto e engenharia profissional: solução completa para projetar estruturas de aço B.

Fornecimento e fabricação de todos os materiais para edifícios pré-fabricados.

Temos uma equipe de terceirização profissional para garantir que todos os materiais sejam de boa qualidade.

E nossa operação de fábrica de acordo com a ISO / CE / SGS, para garantir que a fabricação funcione com alta tecnologia.

C. Gerenciamento do local e supervisão da instalação, poderíamos enviar nossos

engenheiros para ajudar na supervisão da instalação,

você só precisa preparar uma equipe que saiba que o trabalho de construção normal será OK.

Embalagem e Transporte

Detalhes da embalagem: 1, entrega por 40'HQ container. 2, 4 em 1 pacote plano

Detalhes da entrega: 3-20 dias após a ordem



Nossos clientes





FAQ

1, qual é o seu prazo de pagamento?

Depósito de 50% pela TT, saldo de 50% antes do carregamento do contêiner pela TT; LC 100% à vista (pagamento total acima de US \$ 100.000);

2, como sobre o embarque?

Usamos um contêiner de 40HQ para enviar as mercadorias; Normalmente, o contêiner 40HQ pode carregar cerca de 160 a 180 metros quadrados da casa.

3, tempo de entrega?

Dependem do MOQ, geralmente podemos providenciar a remessa cerca de 10 dias após o depósito recebido.

4, como instalar?

Em geral, fornecemos o desenho da instalação e, se necessário, também fornecemos um vídeo de instalação.

5, você pode enviar trabalhadores para me ajudar a construir uma casa?

Dados os custos de mão-de-obra, segurança e vistos, sugerimos enviar um ou dois engenheiros para orientar e treinar sua equipe.

Você deve fornecer passagens aéreas, hotel e refeições, além de US \$ 100 por dia para o salário do engenheiro.