

Descrição do Produto

Heya-2Q04



| NAME | DESCRIPTION | UNIT | THEORY QTY | LOSS RATE | UNIT | ACTUAL QTY |
|---|--|----------------|------------|-------------|----------------|------------|
| LGS Structure | | | | | | |
| steel structure | | m ² | 74.00 | 1.00 | T | 2.44 |
| fittings | | set | 74.00 | 1.00 | m ² | 74.00 |
| Wall System | | | | | | |
| External wall OSB board | 1220*2440*9mm | m ² | 162.84 | 1.15 | pc | 65.02 |
| External wall unidirectional breath paper | | m ² | 170.82 | 1.20 | m ² | 204.99 |
| External wall metal carved board | 381*3800*16mm+381*4500*16mm | m ² | 162.84 | 1.15 | m ² | 187.27 |
| Internal wall OSB board | 1220*2440*9mm | m ² | 198.17 | 1.12 | pc | 77.06 |
| Internal wall gypsum board | 1200*2400*9mm | m ² | 198.17 | 1.12 | pc | 77.06 |
| Wet district fiber cement board | 1220*2440*10mm | m ² | 73.95 | 1.12 | pc | 28.76 |
| Insulation System | | | | | | |
| Glasswool insulation | 175mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³ | m ² | 217.48 | 1.10 | roll | 19.94 |
| Glasswool insulation(under roof) | 175mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³ | m ² | 84.62 | 1.10 | roll | 7.76 |
| External wall XPS board | 1200*600*40mm | m ² | 162.84 | 1.05 | pc | 237.48 |
| Roof System | | | | | | |
| Roof OSB board/OSB | 1220*2440*12mm | m ² | 112.50 | 1.15 | pc | 44.92 |
| self-paste waterproof coil | T1.5mm, -15°C, 20 m ² /roll | m ² | 112.50 | 1.20 | roll | 6.75 |
| Roof tile | asphalt tile | m ² | 112.50 | 1.20 | pack | 48.21 |
| Roof ridge tile | asphalt tile | m | 10.50 | 1.10 | pack | 1.44 |
| Roof eaves pvc molding /PVC | 6m/pc | m | 47.10 | 1.10 | pc | 8.64 |
| PVC closing strip/PVC | 4m/pc | m | 47.10 | 1.10 | pc | 12.95 |
| Metal carved board under roof eaves | 381*3800*16mm | m ² | 28.26 | 1.20 | pc | 23.55 |
| Door & Window | | | | | | |
| PVC window | | m ² | 7.98 | 1.00 | m ² | 7.98 |
| PVC door | | m ² | 10.80 | 1.00 | m ² | 10.80 |
| Accessories for door sill/windowsill | 1220*2440*10mm | m | 59.80 | 1.10 | pc | 4.57 |
| Water&Electric System | | | | | | |
| Water Pipes | | m ² | 74.00 | 1.00 | m ² | 74.00 |
| Electric system | Include weak current,exclude socket/switch/light,etc | m ² | 74.00 | 1.00 | m ² | 74.00 |
| Decoration Accessories System | | m ² | 74.00 | 1.00 | m ² | 74.00 |
| Hardware Accessories System | | m ² | 74.00 | 1.00 | m ² | 74.00 |
| TOTAL EXW cost | | | | \$15,162.09 | | |
| TOTAL FOB Qingdao | | | | \$16,062.09 | | |
| TOTAL CIF XX | | | | \$18,142.40 | | |

introdução da companhia

A Shandong Heya Company é o melhor fornecedor chinês de soluções de habitação pré-fabricada.

Nossos produtos incluem casa pré-fabricada, casa contêiner, casas móveis, moradias, estrutura de aço leve.

Temos mais de 10 anos de experiência na indústria, equipe profissional de fabricação e compras,

manter um relacionamento cooperativo de longo prazo com muitos fabricantes conhecidos.

Já conclui o projeto da casa de contêineres para refugiados da Alemanha, Projeto de sala de aula pré-fabricada do Zimbábue,

Casa pré-fabricada da África do Sul, projeto de casas pré-fabricadas do Uruguai, e assim por diante.

Nossa empresa está comprometida em se tornar seu parceiro confiável, você se concentra na sua área de especialização,

vamos ajudá-lo a lidar com o escritório temporário e o armazém de uma solução abrangente.



Nossa fábrica está localizada na bela capital de Weifang, Shandong.

Nos últimos anos, a força da fábrica vem crescendo e se desenvolvendo,

e sua força de produção e serviços de qualidade ganharam elogios de nossos clientes de todo o mundo.

Congratulamo-nos com todos os clientes para visitar a fábrica e inspecionar a qualidade do produto.

Certificado



Concentre-se em "Qualidade e Serviço", o serviço de uma parada ajuda você a economizar custos, reduzir todas as suas preocupações, entregar o projeto perfeito.

A. Projeto profissional e equipe de engenharia: Solução completa para projeto de estrutura de aço B.

Compras e fabricação de todo o material para construção pré-fabricada.

Temos uma equipe de compras profissional para garantir que todos os materiais sejam de boa qualidade.

E nossa operação de fábrica sob o padrão ISO / CE / SGS, para garantir que a fabricação

funcione com alta tecnologia.

C. Gerenciamento do local e supervisão da instalação, poderíamos enviar nossos engenheiros para ajudar na supervisão da instalação,

você só precisa preparar uma equipe que saiba que as obras normais serão OK.

Embalagem & Grátis

Detalhes da embalagem: 1, entrega por 40'HQ container. 2, 4 em 1 embalagem plana

Detalhes da entrega: 3-20 dias após a ordem



Nossos clientes





Perguntas frequentes

1, qual é o seu prazo de pagamento?

Depósito de 50% por TT, contrapeso de 50% antes de carregar o recipiente por TT; LC 100% à vista (pagamento total acima de 100.000 USD);

2, como sobre o transporte?

Nós usamos o recipiente 40HQ para enviar as mercadorias; Geralmente o recipiente 40HQ pode carregar cerca de 160-180 metros quadrados de casa.

3, tempo de entrega?

Dependa de MOQ, geralmente nós podemos arranjar a expedição em torno de 10 dias após o depósito recebido.

4, como instalar?

Normalmente, forneceremos o desenho da instalação e, se necessário, também forneceremos o vídeo de instalação.

5, você pode enviar trabalhadores para me ajudar a construir casa?

Considerando os custos de mão-de-obra, segurança e questões de visto, sugerimos enviar um ou dois engenheiros para orientar e treinar suas equipes.

Você deve fornecer passagens aéreas, hotel e refeição e US \$ 100 por dia para o salário do engenheiro.