Descrição do Produto

Heya-2Q10







PROJECT NO.	HY-2-Q10	DATE				
NAME	**DESCRIPTION**	**UNIT**	**THEORY QTY**	**LOSS RATE**	**UNIT**	**ACTUAL QTY**
LGS Structure						
steel structure		m²	78.5	1	T	2.59
fittings		set	78.5	1	m²	78.50
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	152.2	1.15	pc	60.77
External wall unidirectional breath paper		m²	161.32	1.2	m²	193.58
External wall metal carved board	381*3800*16mm +381*4500*16mm	m²	152.2	1.15	m²	175.03
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	197.18	1.12	pc	76.68
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	197.18	1.12	pc	76.68
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	70.88	1.12	pc	27.57
Insulation System						
Glasswool insulation	T75mm，12㎡/roll 16Kg/m3	m²	210.13	1.1	roll	19.26
Glasswool insulation(under roof)	T75mm，12㎡/roll 16Kg/m3	m²	78.5	1.1	roll	7.20
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	152.2	1.05	pc	221.96
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m²	112.52	1.15	pc	44.93
self-paste waterproof coil	T1.5mm，-15℃，20㎡/roll	m²	112.52	1.2	roll	6.75
Roof tile	asphalt tile	m²	112.52	1.2	pack	48.22
Roof ridge tile	asphalt tile	m	11.6	1.1	pack	1.60
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	32.9	1.1	pc	6.03
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	32.9	1.1	pc	9.05
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	16.45	1.2	pc	13.71
Door & Window						
PVC window		m²	9.12	1	m²	9.12
PVC door		m²	10.8	1	m²	10.80
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	63.8	1.1	pc	4.87
Water&Electric System						
Water Pipes		m²	78.5	1	m²	78.50
Electric system	Include weak current,exclude socket/switch/light,etc	m²	78.5	1	m²	78.50
Decoration Accessories System		m²	78.5	1	m²	78.50
Hardware Accessories System		m²	78.5	1	m²	78.50
TOTAL EXW cost		$15,169.29				
TOTAL FOB Qingdao	40ft or 20ft shipping container	$16,069.29				
TOTAL CIF XX		$18,149.64				

introdução da empresa

A Shandong Heya Company é o melhor fornecedor chinês de soluções de habitação pré-fabricada.

Nossos produtos incluem casa pré-fabricada, casa contêiner, casas móveis, moradias, estrutura de aço leve.

Temos mais de 10 anos de experiência na indústria, equipe profissional de fabricação e compras,

manter um relacionamento cooperativo de longo prazo com muitos fabricantes conhecidos.

Já conclui o projeto da casa de contêineres para refugiados da Alemanha, Projeto de sala de aula pré-fabricada do Zimbábue,

Casa pré-fabricada da África do Sul, projeto de casas pré-fabricadas do Uruguai, e assim por diante.

Nossa empresa está comprometida em se tornar seu parceiro confiável, você se concentra na sua área de especialização,

vamos ajudá-lo a lidar com o escritório temporário e o armazém de uma solução abrangente.

Nossa fábrica está localizada na bela capital de Weifang, Shandong.

Nos últimos anos, a força da fábrica vem crescendo e se desenvolvendo,

e sua força de produção e serviços de qualidade ganharam elogios de nossos clientes de todo o mundo.

Congratulamo-nos com todos os clientes para visitar a fábrica e inspecionar a qualidade do produto.

Certificado

Concentre-se em '' Qualidade e Serviço '', o serviço de uma parada ajuda você a economizar custos, reduzir todas as suas preocupações, entregar o projeto perfeito.

A. Projeto profissional e equipe de engenharia: Solução completa para projeto de estrutura de aço B.

Compras e fabricação de todo o material para construção pré-fabricada.

Temos uma equipe de compras profissional para garantir que todos os materiais sejam de boa qualidade.

E nossa operação de fábrica sob o padrão ISO / CE / SGS, para garantir que a fabricação funcione com alta tecnologia.

C. Gerenciamento do local e supervisão da instalação, poderíamos enviar nossos engenheiros para ajudar na supervisão da instalação,

você só precisa preparar uma equipe que saiba que as obras normais serão OK.

Embalagem & Grátis

Detalhes da embalagem: 1, entrega por 40'HQ container. 2, 4 em 1 embalagem plana

Detalhes da entrega: 3-20 dias após a ordem

Nossos clientes

HEYA GROUP

HEYA GROUP
HEYA GROUP

HEYA GROUP

Perguntas frequentes

1, qual é o seu prazo de pagamento?

Depósito de 50% por TT, contrapeso de 50% antes de carregar o recipiente por TT; LC 100% à vista (pagamento total acima de 100.000 USD);

2, como sobre o transporte?

Nós usamos o recipiente 40HQ para enviar as mercadorias;

Geralmente o recipiente 40HQ pode carregar cerca de 160-180 metros quadrados de casa.

3, tempo de entrega?

Dependa de MOQ, geralmente nós podemos arranjar a expedição em torno de 10 dias após o depósito recebido.

4, como instalar?

Normalmente, forneceremos o desenho da instalação e, se necessário, também forneceremos o vídeo de instalação.

5, você pode enviar trabalhadores para me ajudar a construir casa?

Considerando os custos de mão-de-obra, segurança e questões de visto, sugerimos enviar um ou dois engenheiros para orientar e treinar suas equipes.

Você deve fornecer passagens aéreas, hotel e refeição e US $ 100 por dia para o salário do engenheiro.