



Descrição do Produto

Heya-3Q02



| NAME | DESCRIPTION | UNIT | THEORY QTY | LOSS RATE | UNIT | ACTUAL QTY |
|---|--|----------------|------------|--|----------------|------------|
| LGS Structure | | | | | | |
| steel structure | | m ² | 81.00 | 1.00 | T | 2.67 |
| fittings | | set | 81.00 | 1.00 | w ² | 81.00 |
| Wall System | | | | | | |
| External wall OSB board | 1220*2440*9mm | m ² | 155.36 | 1.15 | pc | 62.04 |
| External wall unidirectional breath paper | | m ² | 164.48 | 1.20 | w ² | 197.38 |
| External wall metal carved board | 381*3800*16mm +381*4500*16mm | m ² | 155.36 | 1.15 | w ² | 178.67 |
| Internal wall OSB board | 1220*2440*9mm | m ² | 247.00 | 1.12 | pc | 96.06 |
| Internal wall gypsum board | 1200*2400*9mm | m ² | 247.00 | 1.12 | pc | 96.06 |
| Wet district fiber cement board | 1220*2440*10mm | m ² | 60.00 | 1.12 | pc | 23.33 |
| Insulation System | | | | | | |
| Glasswool Insulation | T75mm, 12 th /roll 16Kg/m ³ | m ² | 231.18 | 1.10 | roll | 21.19 |
| Glasswool insulation(under roof) | T75mm, 12 th /roll 16Kg/m ³ | m ² | 81.00 | 1.10 | roll | 7.43 |
| External wall XPS board | 1200*600*40mm | m ² | 155.36 | 1.05 | pc | 226.57 |
| Roof System | | | | | | |
| Roof OSB board/OSB | 1220*2440*12mm | m ² | 127.11 | 1.15 | pc | 50.76 |
| self-paste waterproof coil | T1.5mm, -15°C, 20 th /roll | m ² | 127.11 | 1.20 | roll | 7.63 |
| Roof tile | asphalt tile | m ² | 127.11 | 1.20 | pack | 54.48 |
| Roof ridge tile | asphalt tile | m | 13.15 | 1.10 | pack | 1.81 |
| Roof eaves pvc molding /PVC | 6m/pc | m | 46.27 | 1.10 | pc | 8.48 |
| PVC closing strip/PVC | 4m/pc | m | 46.27 | 1.10 | pc | 12.72 |
| Metal carved board under roof eaves | 381*3800*16mm | m ² | 27.76 | 1.20 | pc | 23.14 |
| Door & Window | | | | | | |
| PVC window | | m ² | 9.12 | 1.00 | w ² | 9.12 |
| PVC door | | m ² | 12.60 | 1.00 | w ² | 12.60 |
| Accessories for door sill/windowsill | 1220*2440*10mm | m | 68.70 | 1.10 | pc | 5.25 |
| Water&Electric System | | | | | | |
| Water Pipes | | m ² | 81.00 | 1.00 | w ² | 81.00 |
| Electric system | include weak current,exclude socket,switch,light etc | m ² | 81.00 | 1.00 | w ² | 81.00 |
| Decoration Accessories System | | | | | | |
| | | m ² | 81.00 | 1.00 | w ² | 81.00 |
| Hardware Accessories System | | | | | | |
| | | m ² | 81.00 | 1.00 | w ² | 81.00 |
| TOTAL EXW cost | | | | \$16,012.65 | | |
| TOTAL FOB Qingdao | | | | 40ft or 20ft shipping container \$16,912.65 | | |
| TOTAL CIF XX | | | | \$18,997.21 | | |

introdução da companhia

A Shandong Heya Company é o melhor fornecedor chinês de soluções de habitação pré-fabricada.

Nossos produtos incluem casa pré-fabricada, casa contêiner, casas móveis, moradias, estrutura de aço leve.

Temos mais de 10 anos de experiência na indústria, equipe profissional de fabricação e compras,

manter um relacionamento cooperativo de longo prazo com muitos fabricantes conhecidos.

Já conclui o projeto da casa de contêineres para refugiados da Alemanha, Projeto de sala de aula pré-fabricada do Zimbábue,

Casa pré-fabricada da África do Sul, projeto de casas pré-fabricadas do Uruguai, e assim por diante.

Nossa empresa está comprometida em se tornar seu parceiro confiável, você se concentra na sua área de especialização,

vamos ajudá-lo a lidar com o escritório temporário e o armazém de uma solução abrangente.



Nossa fábrica está localizada na bela capital de Weifang, Shandong.

Nos últimos anos, a força da fábrica vem crescendo e se desenvolvendo,

e sua força de produção e serviços de qualidade ganharam elogios de nossos clientes de todo o mundo.

Congratulamo-nos com todos os clientes para visitar a fábrica e inspecionar a qualidade do produto.

Certificado



Concentre-se em "Qualidade e Serviço", o serviço de uma parada ajuda você a economizar custos, reduzir todas as suas preocupações, entregar o projeto perfeito.

A. Projeto profissional e equipe de engenharia: Solução completa para projeto de estrutura de aço B.

Compras e fabricação de todo o material para construção pré-fabricada.

Temos uma equipe de compras profissional para garantir que todos os materiais sejam de boa qualidade.

E nossa operação de fábrica sob o padrão ISO / CE / SGS, para garantir que a fabricação

funcione com alta tecnologia.

C. Gerenciamento do local e supervisão da instalação, poderíamos enviar nossos engenheiros para ajudar na supervisão da instalação,

você só precisa preparar uma equipe que saiba que as obras normais serão OK.

Embalagem & Grátis

Detalhes da embalagem: 1, entrega por 40'HQ container. 2, 4 em 1 embalagem plana

Detalhes da entrega: 3-20 dias após a ordem



Nossos clientes





Perguntas frequentes

1, qual é o seu prazo de pagamento?

Depósito de 50% por TT, contrapeso de 50% antes de carregar o recipiente por TT; LC 100% à vista (pagamento total acima de 100.000 USD);

2, como sobre o transporte?

Nós usamos o recipiente 40HQ para enviar as mercadorias; Geralmente o recipiente 40HQ pode carregar cerca de 160-180 metros quadrados de casa.

3, tempo de entrega?

Dependa de MOQ, geralmente nós podemos arranjar a expedição em torno de 10 dias após o depósito recebido.

4, como instalar?

Normalmente, forneceremos o desenho da instalação e, se necessário, também forneceremos o vídeo de instalação.

5, você pode enviar trabalhadores para me ajudar a construir casa?

Considerando os custos de mão-de-obra, segurança e questões de visto, sugerimos enviar um ou dois engenheiros para orientar e treinar suas equipes.

Você deve fornecer passagens aéreas, hotel e refeição e US \$ 100 por dia para o salário do engenheiro.