

## **Descrição do Produto**

# Heya-3Q03



NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
<b>LGS Structure</b>						
steel structure		m <sup>2</sup>	107.00	1.00	T	3.53
fittings		set	107.00	1.00	m <sup>2</sup>	107.00
<b>Wall System</b>						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m <sup>2</sup>	141.34	1.15	pc	56.44
External wall unidirectional breath paper		m <sup>2</sup>	152.74	1.20	m <sup>2</sup>	183.29
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m <sup>2</sup>	141.34	1.15	m <sup>2</sup>	162.54
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m <sup>2</sup>	225.00	1.12	pc	87.50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m <sup>2</sup>	225.00	1.12	pc	87.50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m <sup>2</sup>	74.50	1.12	pc	28.97
<b>Insulation System</b>						
Glasswool Insulation	T75mm, 12 m <sup>3</sup> /roll 16Kg/m3	m <sup>2</sup>	220.42	1.10	roll	20.21
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m <sup>3</sup> /roll 16Kg/m3	m <sup>2</sup>	107.00	1.10	roll	9.81
External wall XPS board	1200*600*40mm	m <sup>2</sup>	141.34	1.05	pc	206.12
<b>Roof System</b>						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m <sup>2</sup>	151.26	1.15	pc	60.40
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m <sup>2</sup> /roll	m <sup>2</sup>	151.26	1.20	roll	9.08
Roof tile	asphalt tile	m <sup>2</sup>	151.26	1.20	pack	64.83
Roof ridge tile	asphalt tile	m	41.80	1.10	pack	5.75
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	71.00	1.10	pc	13.02
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	71.00	1.10	pc	19.53
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m <sup>2</sup>	42.60	1.20	pc	35.50
<b>Door &amp; Window</b>						
PVC window		m <sup>2</sup>	11.40	1.00	m <sup>2</sup>	11.40
PVC door		m <sup>2</sup>	14.40	1.00	m <sup>2</sup>	14.40
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	82.20	1.10	pc	6.28
<b>Water&amp;Electric System</b>						
Water Pipes		m <sup>2</sup>	107.00	1.00	m <sup>2</sup>	107.00
Electric system	Include weak current,exclude socket,switch,light,etc	m <sup>2</sup>	107.00	1.00	m <sup>2</sup>	107.00
<b>Decoration Accessories System</b>						
		m <sup>2</sup>	107.00	1.00	m <sup>2</sup>	107.00
<b>Hardware Accessories System</b>						
		m <sup>2</sup>	107.00	1.00	m <sup>2</sup>	107.00
<b>TOTAL EXW cost</b>				\$18,552.04		
<b>TOTAL FOB Qingdao</b>				\$19,452.04		
<b>TOTAL CIF XX</b>				\$21,549.30		

## Perfil da Empresa

Shandong Heya é o melhor fornecedor chinês de soluções de habitação pré-fabricada.

Nossos produtos incluem casas pré-fabricadas, casas contêineres, casas móveis, vilas, estrutura de aço leve.

Temos mais de 10 anos de experiência na indústria, equipe profissional de fabricação e compras,

Manter um relacionamento de cooperação de longo prazo com muitos fabricantes conhecidos.

Já concluiu um projeto de contêineres na casa de refugiados da Alemanha, um projeto de sala de aula pré-fabricada no Zimbábue,

Casa pré-fabricada na África do Sul, Projeto de casas pré-fabricadas no Uruguai, e assim por diante.

Nossa empresa está comprometida em se tornar seu parceiro de confiança, focar em seu campo de especialização,

Vamos ajudá-lo a lidar com o escritório e o armazém temporários para obter uma solução abrangente.



Nossa fábrica está localizada na bela capital de papel de Weifang, Shandong.

Nos últimos anos, o poder da planta vem crescendo e evoluindo,

Sua força de produção e qualidade de serviço ganharam elogios de nossos clientes de todo o mundo.

Bem-vindo, todos os clientes a visitar nossa fábrica e verificar a qualidade do produto.

## Certificado



Concentre-se em "qualidade e serviço", o serviço completo ajuda a economizar custos, reduzir todas as suas preocupações e entregar o projeto perfeito.

A. Equipe profissional de engenharia e design: solução completa para o projeto de estruturas de aço

Compra e fabricação de todos os materiais para edifícios pré-fabricados.

Temos uma equipe de compras profissional para garantir que todos os materiais sejam de boa qualidade.

A fábrica opera sob o padrão ISO / CE / SGS, para garantir que a fabricação funcione com alta tecnologia.

Gerenciamento do local e supervisão da instalação, podemos enviar nossos engenheiros para ajudar na supervisão da instalação,

Você só precisa criar uma equipe que saiba que a construção normal será "OK".

## **Embalagem e envio**

Detalhes da embalagem: 1, entrega por 40'HQ container. 2, 4 em 1 embalagem plana

Detalhe da entrega: 3-20 dias após o pedido



## **Nossos clientes**





## Instruções

1, qual é o seu prazo de pagamento?

Depósito de 50% por TT, contrapeso de 50% antes de carregar o recipiente por TT. LC 100% à vista (pagamentos totais acima de US \$ 100.000);

2, como sobre o transporte?

Nós usamos o recipiente 40HQ para enviar as mercadorias. Normalmente, um contêiner de 40HQ pode carregar cerca de 160-180 metros quadrados em casa.

3, tempo de entrega?

Dependa do MOQ, geralmente podemos providenciar a remessa cerca de 10 dias após o recebimento do depósito.

4, como instalar?

Geralmente fornecemos o desenho de instalação e, se necessário, também fornecemos o vídeo de instalação.

5, você pode enviar trabalhadores para me ajudar a construir a casa?

Dados os custos de mão-de-obra, segurança e vistos, sugerimos enviar um ou dois engenheiros para orientar e treinar seus funcionários.

Você deve fornecer passagens aéreas, hotéis, refeições e US \$ 100 por dia para obter um salário de engenheiro.