





FOLHA DE COTAÇÃO DE REPARTIÇÃO

PROJETO		Recipiente modular combinado de 6000 mm * 2400 mm * 2896 mm			
NÃO.	NOME	DESCRIÇÃO	TAMANHO	QTY	UNIDADE
ITEM BÁSICO				12	conjunto
1	Cobertura	placa de fivela de aço colorida	0,5 mm		
		isolamento de lã de vidro		12	conjunto
		quilha de aço galvanizado			
		teto de metal branco	0,3 mm		
		piso de couro vinil	1,6 mm		
2	Chão	placa de fibra de cimento	1,8 mm		
		Filme de isolamento PE		12	conjunto
		quilha de aço galvanizado			
3	Coluna	coluna de aço glavanizada	L2580mm	48	pc
4	Tubo de drenagem	Tubos de drenagem de chuva	tubo de pvc branco	48	pc

**□AUMENTAR
ITEM**

5	painel de parede	Painel sanduíche de lã de vidro de 75 mm		446	m2
6	Cobertura	Painel sanduíche de lã de vidro de 75 mm		0	m
7	Decoração de parede externa	Quadro pendurado		187,2	m2
8	Telha	Telha asfáltica		0	m2
9	Decks	WPC		81,6	m2
10	Guardrail			25,2	m2
11	Escada			1	conjunto
12	Janela	Janela de liga de alumínio		36,4	m2
13	Porta	porta de aço branco	700mm * 2000mm	2	conjunto
			800mm * 2000mm	17	conjunto
		Liga de alumínio porta mudar para o padrão local		15,64	m2
14	Sistema elétrico	Luz LED		26	pc
		interruptor		26	pc
		tomada		35	pc
15	Sistema de água	tubos de entrada e saída de água		33,1	m2
		Rodapé de cobertura de PVC		12	conjunto
		Conexão	bloqueio de conexão do módulo	70	conjunto
16	Montar acessórios	Cobertura de moldagem	parte superior do módulo e cobertura da parte de conexão da coluna	81,6	m
			módulo de conexão de piso parcialmente coberto	162	m
		fita adesiva	enchimento de fita de borracha entre a parte de conexão do módulo	81,6	m
		Fita auto-adesiva	fita adesiva à prova d'água entre a parte de conexão do módulo	81,6	m
			chuveiro		
17	Instalações (opção)	banheiro			conjunto
		bacia			conjunto
		cama			conjunto
		mesa			conjunto
		guarda roupa			conjunto

Valor total (ajuste básico necessário)

18	Custo interno	Carregamento de contêiner 40HC	3	pcs
		Carregamento de contêiner 20GP	0	pcs
19	Custo de carregamento de trabalhadores	Contêiner de 40 pés / 20 pés	3	pcs