



FOLHA DE COTAÇÃO DE REPARTIÇÃO

PROJETO	Recipiente modular combinado de 6000 mm * 2400 mm * 2896 mm		
NÃO. NOME	DESCRIÇÃO	TAMANHO	QTY UNIDADE
☐ ITEM BÁSICO			9 conjunto

		placa de fivela de aço colorida	0,5 mm		
1	Cobertura	isolamento de lã de vidro		9	conjunto
		quilha de aço galvanizado			
		teto de metal branco	0,3 mm		
		piso de couro vinil	1,6 mm		
2	Chão	placa de fibra de cimento	1,8 mm	9	conjunto
		Filme de isolamento PE			
		quilha de aço galvanizado			
3	Coluna	coluna de aço glavanizada	L2580mm	36	pc
4	Tubo de drenagem	Tubos de drenagem de chuva	tubo de pvc branco	36	pc
□ AUMENTAR ITEM					
5	painel de parede	Painel sanduíche de lã de vidro de 75 mm		281,7	□
6	Decoração de parede externa	Quadro pendurado		191,4	□
7	Pérgola	Decoração anticorrosiva em madeira		0	m
8	Decks	WPC		43,2	□
9	Guardrail			25,2	□
10	Escada			1	conjunto
11	Janela	Janela de liga de alumínio		38	□
12	Porta	porta de aço branco	800mm * 2000mm	5	conjunto
		Liga de alumínio porta		14,6	□
		mudar para o padrão local		9	conjunto
13	Sistema elétrico	Luz LED		12	pc
		interruptor		12	pc
		tomada		15	pc
14	Sistema de água	tubos de entrada e saída de água		28,05	□
		Rodapé de cobertura de PVC		9	conjunto
		Conexão	bloqueio de conexão do módulo	38	conjunto
			parte superior do módulo e cobertura da parte de conexão da coluna	105,6	m
15	Montar acessórios	Cobertura de moldagem	módulo de conexão de piso parcialmente coberto	39,6	m
		fita de vedação	enchimento de fita de borracha entre a parte de conexão do módulo	72,6	m
		Fita auto-adesiva	fita adesiva à prova d'água entre a parte de conexão do módulo	67,8	m

		chuveiro		conjunto
		banheiro		conjunto
16	Instalações (opção)	bacia		conjunto
		cama		conjunto
		tabela		conjunto
		guarda roupa		conjunto

Valor total (ajuste básico necessário)

15	Custo interno	Carregamento de contêiner 40HC	2	pcs
		Carregamento de contêiner 20GP	0	pcs
16	Custo de carregamento de trabalhadores	Contêiner de 40 pés / 20 pés	2	pcs

MONTANTE TOTAL (PREÇO EXW) -