



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПРОЕКТ

Комбинированный модульный контейнер 6000мм * 2400мм * 2896мм

№	НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	КОЛ-ВО	ЕД. ИЗМ
ОСНОВНОЙ ПУНКТ					
		цветная стальная пряжка	0,5 мм	14	устанавливать
1	Крыша	изоляция из стекловаты		14	устанавливать
		киль из оцинкованной стали			
		белый металлический потолок	0,3 мм		
		виниловый кожаный пол	1,6 мм		
2	Пол	цементно-волокнистая плита	1,8 мм	14	устанавливать
		Изоляционная пленка РЕ			
		киль из оцинкованной стали			
3	Столбец	колонна из стали главанизированной	L2580мм	56	ПК
4	Сливная труба	Водосточные трубы	белая труба пвх	56	ПК
УВЕЛИЧЕНИЕ ПУНКТ					
5	настенная панель	Сэндвич-панель из стекловаты 75 мм		445,2	□
6	Крыша	Сэндвич-панель из стекловаты 75 мм		115,6	м
7	Отделка наружных стен	Подвесная доска		285,6	□
8	Черепица	Гонт асфальт		140,5	□
9	Настил	WPC		81,6	□
10	Ограждение			12	□
11	Лестница			1	устанавливать
12	Окно	Окно из алюминиевого сплава		68,24	□
13	Дверь	белая стальная дверь	800 мм * 2000 мм	7	устанавливать
		Алюминиевый сплав дверь		23,76	□
		перейти на местный стандарт		14	устанавливать
14	Электрическая система	Светодиодный		18	ПК
		переключатель		18	ПК
		разъем		25	ПК
15	Водная система	входные и выходные водопроводные трубы		31,2	□

16	Собрать аксессуары	Плинтус из ПВХ		14	устанавливать
		Подключение	блокировка подключения модуля	44	устанавливать
		Формовочное покрытие	покрытие верхней части модуля и соединительной части стойки	114,3	м
			модуль перекрытия пола	129,6	м
		упаковочная лента	заполнение резиновой лентой между соединительной частью модуля	291,6	м
		Самоклеящаяся лента	водонепроницаемая самоклеящаяся лента между соединительной частью модуля	51,6	м
		17	Услуги (опция)	душ	
туалет				2	устанавливать
бассейн				2	устанавливать
постель					устанавливать
стол					устанавливать
гардероб					устанавливать
Общая сумма (необходимая базовая установка)					
18	Внутренняя стоимость		Загрузка контейнера 40HC	3	шт.
			Загрузка контейнера 20GP	0	шт.
19	Стоимость загрузки рабочих		Контейнер 40 футов / 20 футов	3	шт.
ОБЩАЯ СУММА (ЦЕНА EXW) -					